

Obecní úřad Jesenice

Stavební úřad

Pošta Jesenice, PSČ 252 42

Telefon : 241 932 451

Fax : 241 021 712

Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100

IČ : 241 318

Spis.zn.: SÚ/UR025-05596/2010/ES

Č.j.: OúJ/09456/2010

parc. č. 365/4, 365/5 v katastrálním území

Zvole u Prahy


Vyřizuje: Srovátková

Obec Zvole

Hlavní 33

252 45 Zvole

Jesenice dne 22.6.2010



ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a o umístění stavby a zařízení, kterou dne 12.4.2010 podala

Obec Zvole, IČ 00241890, Hlavní 33, 252 45 Zvole

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79, 80 a 92 stavebního zákona a § 9 a 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

1) **rozhodnutí o změně využití území**

pro účel

rozšíření a úpravy stávajícího hřbitova

a

2) **rozhodnutí o umístění zařízení a stavby**

**hřbitovní zeď, vrtaná studna,
zpevněné plochy, komunikace včetně parkovacích stání a prvky drobné architektury**

(dále jen "účel, stavba") na pozemcích parc. č. 365/4, 365/5 v katastrálním území Zvole u Prahy.

Plošné vymezení a určení nového využití území:

- Pozemek parc.č. 365/4 na ploše o výměře 3 184 m² v katastrálním území Zvole u Prahy bude využíván jako hřbitov - rozšíření stávajícího hřbitova (nově 376 hrobů pro urny, 180 urn - kolumbáriu a 75 urn - urnový háj).

Stavba obsahuje:

- Vrtaná studna
- Komunikace včetně parkovacích stání
- Ostatní zpevněné plochy (pěšinky, chodníčky)
- Hřbitovní obvodová zeď včetně vstupní branky
- Prvky drobné architektury (mobiliář)
- Sadové úpravy
- Oprava stávajícího objektu márnice a zdi

II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků a pro umístění stavby:

1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1: 500 s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 365/4, 365/5 v katastrálním území Zvole u Prahy v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres v měřítku 1:500, který vypracoval Ing. Radek Procházka ČKAIT - 0009468, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby a zařízení, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
3. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Radek Procházka ČKAIT - 0009468.
4. **Rozšíření hřbitova** bude realizováno jižně od stávající části hřbitova. Stávající hřbitov je o ploše 2 919 m² na pozemku parc.č. 287/2 v katastrálním území Zvole u Prahy. Nově navrhované rozšíření hřbitova bude o ploše 3 184 m² na pozemku parc.č. 365/4 v katastrálním území Zvole u Prahy. Celková výměra stávající části a nově rozšířené části hřbitova bude o ploše 6 103 m².
5. Rozšířením hřbitova vznikne nově 376 hrobů pro urny, 180 urn - kolumbáriu a 75 urn - urnový háj. Celkově bude ve stávající části a nově rozšířené části hřbitova umístěno 190 hrobů pro uložení do země (pouze ve stávající části hřbitova), 469 hrobů pro urny, 180 urn - kolumbáriu (jen v nově rozšířené části) a 75 urn - urnový háj (jen v nově rozšířené části). V nově rozšířené části hřbitova bude vyhrazena plocha pro rozptylovou loučku.
6. Hlavní osou nově rozšířené části hřbitova bude shodně jako ve stávající části hřbitova centrální alej osázená lipami. Vstupní část lichoběžníkového půdorysu bude vydlážděna a budou zde umístěny lavičky. Jihozápadní roh bude sloužit jako urnový háj oddělený od nástupního prostoru živým plotem. Akcentem vstupního prostoru a urnového háje s kapacitou cca 75 míst bude dominantní kvetoucí strom. Urnový háj bude osázen převážně převislou zelení a bude celý zatravněný udržovaným trávnikem. Za urnovým hajem bude umístěna plocha pro urnové hroby s kapacitou 77 míst, řazených kolmo k hlavní aleji. Tato plocha bude orámovaná pěší mlatovou komunikací, komunikace mezi řadami hrobů budou zatravněné a pro optické oddělení a zklidnění budou navrženy živé stríhané ploty.
7. V prostoru v jihovýchodním rohu nově rozšířené části hřbitova bude umístěna louka pro rozptyl, která bude zatravněná a hustě osázená převážně převislou zelení s dvěma dominantními kvetoucími stromy. Nástup na rozptylovou loučku bude zvýrazněn oboustranným rozšířením hlavní aleje o zpevněnou plochu ze sypaných oblázků, na hlavní aleji pak vynecháním dvou lip v aleji a osazením jiného stromu s kulovitou korunou do ochranné designové mříže Corten Metalco. Na oblázkové ploše u vstupu na rozptylovou loučku bude umístěna zídka na pokládání květin a svíček, která bude o rozměrech 4500 x 500 mm a výšky 1,20 m. Zídka bude obložena bílým mramorem. Protější oblázková plocha bude doplněna 4 ks laviček a květinovou mísou, která označuje hlavní vstup do kolumbária, které bude umístěno v severovýchodním rohu nově rozšířené části hřbitova. Kolumbárium bude mít přísně geometrické uspořádání – čtvercový půdorys. Bude využívat roh hřbitovní zdi a dále bude doplněno dvěma zídkami ve tvaru písmene L, které budou umístěné proti sobě. Tyto zídky budou o výšce 1,80 m a do těchto zídek a rovněž do hřbitovní zdi budou osazeny schránky pro ukládání urn. Tyto schránky budou o rozměrech 350 x 350 x 330 mm a budou z nerezového materiálu a budou opatřeny dvířky z leštěného nerez se zámkem. Roh hřbitovní zdi bude přizdřen tvárnicemi 400 x 200 x 200 mm do výšky 1,50 m a v této přizdívce budou vytvořeny niky pro osazení jednotlivých schránek. Tato přizdívka bude obložena bílým leštěným mramorem. Centrální čtverec kolumbária bude vydlážděn bílými dlažebními kostkami, ve středu bude umístěna

- ochranná designová mříž Corten Metalco a bude osazen dominantní kvetoucí strom. Kolumbárium bude doplněno lavičkami a zpevněné plochy budou vysypány žulovou drtí.
8. Zbytek nově rozšířené části hřbitova na sever od hlavní aleje bude rozdělen na tři celky určené pro urnové hroby (100, 112 a 48 hrobů) a dále urnové hroby podél jižní stávající zdi (38 hrobů). Vzájemně budou propojeny mlatovými pěšinami. Komunikace mezi jednotlivými řadami hrobů uvnitř celku budou zatravněné pěšiny.
 9. **Vrtaná studna** bude umístěna na pozemku parc. č. 365/4 v katastrálním území Zvole u Prahy, v centru nově rozšířené části hřbitova, přiléhající k hlavní aleji před rozptylovým hájem. Odstupové vzdálenosti navrhované studny od hranic sousedních pozemků budou 22 m od hranice pozemku parc. č. 287/2 v katastrálním území Zvole u Prahy, 21 m od jižní hranice s pozemkem parc.č.365/5 v katastrálním území Zvole u Prahy a cca 33 m od východní hranice s pozemkem parc.č.365/5 v katastrálním území Zvole u Prahy. Vrtaná studna bude o přepokládané hloubce 30 m a bude sloužit pro zálivku nově rozšířené části hřbitova.
 10. **Komunikace včetně parkovacích stání** – Mezi komunikací III/10115 a stávající a nově rozšířenou částí hřbitova bude provedena zpevněná plocha komunikace, která bude sloužit pro přístup a příjezd ke hřbitovu. Kolmo na tuto komunikaci budou umístěna kolmá parkovací stání v celkovém počtu 9 ks a z toho jedno bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Prostor mezi komunikací III/10115 a navě navrhovanou komunikací s parkovacími stáními bude oddělen zeleným pásem osazeným stromy. Nově navrhovaná komunikace a parkovací stání budou řešeny s povrchem z žulových dlažebních kostek. Odvodnění nově navrhované komunikace a parkovacích stání bude řešeno příčným nebo podélným spádem do přilehlé zeleně na pozemku investora.
 11. Sjezdy z komunikace III/10115 na nově navrhovanou komunikaci před hřbitovem budou dva. Jeden bude hlavní, který bude umístěn v úrovni vchodu do stávající části hřbitova a druhý bude umístěn v úrovni nově navržené obslužné účelové komunikace. Tyto sjezdy byly povoleny Městským úřadem Černošice, odbor dopravy rozhodnutím ze dne 2.6.2010, č.j.MEUC-025514/2010-280.3-Šo.
 12. Obslužná účelová komunikace bude vedena podél jižní hřbitovní zdi v šíři cca 3,50 m a dále podél východní hřbitovní zdi nově rozšířené části hřbitova. Ve východní části bude obslužná komunikace rozšířena do obratiště pro možnost manipulace s kontejnerem na odpad, který bude umístěn u hranice pozemku parc.č.365/1 v katastrálním území Zvole u Prahy. Obslužná účelová komunikace bude zpevněna šterkem.
 13. Zpevněné plochy okolo hřbitova budou o celkové výměře 1 150 m².
 14. **Ostatní zpevněné plochy (pěšinky, chodníčky)** budou umístěny v prostoru nově rozšířené části hřbitova dle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace k tomuto řízení a budou o celkové ploše 820 m².
 15. **Hřbitovní obvodová zeď včetně vstupní branky** bude umístěna podél nově rozšířené části hřbitova, na hranicích pozemku parc.č.365/4 v katastrálním území Zvole u Prahy, zcela shodně se stávající zdí včetně pilířů zvýrazňující vstupní bránu. Západní část zdi, navazující na západní stávající zeď, bude od ní lehce odkloněna (rovnoběžně s komunikací). V této části zdi bude provedena hlavní vstupní brána do nově rozšířené části hřbitova (shodná brána jako brána do stávající části) zvýrazněná dvěma pilíři. Jižní část zdi bude téměř rovnoběžná s jižní zdí stávající části hřbitova. Východní zeď bude v severovýchodním rohu od stávající části odskočena cca o 10 m a bude pokračovat kolmo. Zhruba v polovině oskočí cca o 1 m (v tomto místě odskoku bude osazena branka pro odnášení hřbitovního odpadu) a dále bude pokračovat šikmo k západu. Toto tvarování východní hřbitovní zdi vychází z nutnosti respektování ochranného pásma plánované komunikace III.třídy.
 16. Propojení mezi stávajícím a nově rozšířenou částí hřbitova bude řešeno novými brankami.
 17. **Prvky drobné architektury (mobiliář)** budou umístěny převážně v nově rozšířené části hřbitova, ale část také ve stávající části hřbitova. Prvky drobné architektury budou umístěny dle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace k tomuto řízení. V prostoru hřbitova budou umístěny lavičky, lavice pro kropící konve, ochranná mříž stromu, zídka na květiny a svíčky, vývěsní skříň, sestavy 10 schránek pro urny v kolumbáriu a květinová mísa.
 18. **Sadové úpravy** budou realizovány v nově rozšířené části hřbitova a v části nově navrhované komunikace a parkovacích stání. Sadové úpravy budou realizovány v souladu se situačním výkresem (osazovací plán), který je součástí projektové dokumentace k tomuto řízení a dále v souladu se stanoviskem Městské úřadu Černošice OŽP, orgán ochrany přírody ze dne 26.3.2010 pod č.j.ŽP/MEUC-011972/2010/Du.

19. Hlavní alej bude tvořena 20 ks lip. Dále budou osazeny dominantní stromy, převislé stromy, stromy s kulovitou korunou, stříhané živé ploty, popínavé rostliny a na volných prostorách bude vysazen trávník.
20. **Oprava stávajícího objektu márnice a zdi** – V rámci nového rozšíření hřbitova bude ve stávající části hřbitova provedena oprava stávající hřbitovní zdi včetně vstupní brány (nově omítnuta vápenoštukovou omítkou s bílou malbou a soklem s cementovou nastříkanou omítkou), osazení tří nových branek do stávající zdi mezi nově rozšířenou a stávající částí hřbitova, oprava a úprava fasády stávajícího objektu márnice (nově omítnuta vápenoštukovou omítkou se světlehnědou malbou a soklem o tón tmavším, výměna stávajících oken a dveří), úprava stávající studny (oprava víka a skruže a osazení nové pumpy) a zasypání centrální aleje a kolmého chodníčku k márnici drcenou žulovou drtí.
21. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku **Městského úřadu Černošice OŽP** ze dne 26.3.2010, č.j. ŽP/MEUC-011972/2010/Du:

Vodoprávní úřad: pro vrtanou studnu:

1. Veškeré práce musí být provedeny osobami k nim oprávněnými a odborně způsobilými a v souladu s platnou legislativou (zákon č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu a související předpisy).
2. O vrtných pracích musí být informováni vlastníci okolních pozemků.
3. K zjištění objektivního posouzení ovlivnění okolních studní musí být před započítím vrtných prací a po jejich skončení provedeno zaměření hladin v těchto studnách. V případě, že investor způsobí vrtnými pracemi ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemní vody, je povinen nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu (§ 29 vodního zákona).
4. Vodoprávní úřad upozorňuje na nutnost zaměření hladin podzemní vody v okolních studnách před započítím a po ukončení čerpacího pokusu.
5. Stavba vrtané studny podléhá vodoprávnímu projednání a povolení na zdejším vodoprávním úřadu podle § 15 odst. 1 vodního zákona a povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b).

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí být vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žadatel je povinen předložit podklady podle vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany přírody:

1. Během provádění stavby nesmí dojít k poškození stávající zeleně, zejména vzrostlých stromů. Při výkopových pracích musí být dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
2. Sadové úpravy budou realizovány podle osazovacího plánu, Ing.arch Petra Landgrafová, 10/2009. V osazovacím plánu nejsou přesně specifikovány všechny druhy dřevin navrhovaných k výsadbě. Orgán ochrany přírody doporučuje využít domácí listnaté druhy dřevin (javor, habr, jilm, bříza, vrba). Jako dominantní jedince je možné použít okrasné kvetoucí třešně, sakury, případně magnolie v množství 4 ks. Hlavní alej bude tvořena lípou v počtu 20 ks.
3. Sadové úpravy jsou jedním ze stavebních objektů. Výsadby budou provedeny ve vhodném vegetačním období, nejpozději však do doby závěrečné kontrolní prohlídky stavby. K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme být přizváni.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

1. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č.381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
2. Doklady o nakládání s odpady (jejich využití nebo odstranění) budou předloženy před vydáním kolaudačního souhlasu.

3. Při vrtných pracích je nezbytné mít k dispozici sorpční materiál (Vapex) pro sanaci případných úniků ropných látek do životního prostředí.
4. Po dokončení stavby nebudou na dotčených pozemcích žádné odpady.

Orgán státní památkové péče:

1. Ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyplývá povinnost předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze výkopové práce a umožnit záchranný archeologický výzkum.
22. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření **SÚS Kladno přísp. org.** ze dne 9.4.2010, č.j. 2000/10/200/1350/211/Mo:
1. Napojení parkoviště na silnici III/10115 v naší správě bude realizováno v souladu s platnými normami a TP – nebude snížena bezpečnost a plynulost silničního provozu v dotčeném úseku silnice III/10115.
 2. Stavebními úpravami nebude narušen systém odvodnění silnice III/10115.
 3. Dojde-li v místě parkoviště k přerušení silničního příkopu, bude dotčený příkop zatrubněn s parametry dle vyhlášky 104/1997 § 12. Zatrubnění bude opatřeno betonovými čely a bude ve správě majitele parkoviště. Dešťové vody z parkoviště nebudou vytékat na těleso silnice III/10115.
 4. Stavebník nebude následně po Středočeském kraji, resp. po SÚS Kladno požadovat žádná opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem na silnicích v naší správě a způsobem jejich letní a zimní údržby. Případné vyvolané investice na silniční síť touto stavbou budou hrazeny stavebníkem.
 5. V průběhu provádění stavebních prací nedojde k poškození a znečištění silnic v naší správě, včetně jejich součástí a příslušenství.
 6. Stavba rozšíření hřbitova bude projednána s příslušnými správními úřady.
23. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření **Policie ČR** ze dne 9.4.2010, č.j. KRPS-33950-2/ČJ-2010-011406:
1. Sjezdy z komunikace musí být zřízeny v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 2. Nově navrhovanými sjezdy nebude dotčeno žádné z ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 3. Bude splněna podmínka ČSN 73 6102 – zajištění dostatečného rozhledu.
 4. V dalším stupni řízení požadujeme předložení řešení situace v místě nově projektovaného parkoviště (jeho vzdálenost od vozovky, oddělení od vozovky, šíře parkovacích stání, apod.).
 5. Jestliže by v souvislosti se stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení.
 6. Dopravní inspektorát si dále vyhrazuje právo na případné doplnění či změnu dopravního značení v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
24. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření **Telefónica O2 Czech Republic a.s.** ze dne 10.5.2010, č.j.55815/10.
25. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
26. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
27. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dodavatel bude znám po výběrovém řízení. Před zahájením stavebních prací bude název, sídlo a IČO oznámeno na SÚ.
28. V případě vzniku škody na komunikacích a inženýrských sítích, způsobených prokazatelně stavebníkem, nebo prováděcí firmou, je stavebník povinen toto neprodleně odstranit na svoje náklady.
29. Na staveništi bude k dispozici stavební deník a bude viditelně umístěn štítek o povolení stavby, který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
30. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné jen na základě povolení stavebního úřadu.
31. V případě nutnosti prodloužení platnosti stavebního povolení musí být žádost podána před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení.
32. *V souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona k provedení rozšíření a úpravy stávajícího hřbitova tj. ostatní zpevněné plochy (pěšinky, chodníčky), hřbitovní obvodová zeď včetně vstupní branky,*

- prvky drobné architektury (mobiliář), sadové úpravy a oprava stávajícího objektu márnice a zdi není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení.*
33. Na stavbu komunikace včetně parkovacích stání, které budou veřejně přístupné, bude vydávat stavební povolení Městský úřad Černošice, odbor dopravy. *K žádosti o kolaudační souhlas na stavbu „rozšíření a úprava stávajícího hřbitova“ bude doloženo povolení užívání na výše uvedenou komunikaci a parkovací stání od Městského úřadu Černošice, odboru dopravy.*
34. Na stavbu vrtané studny (vodní dílo) bude vydávat stavební povolení a další povolení vyžadované dle vodního zákona Městský úřad Černošice, vodoprávní úřad. *K žádosti o kolaudační souhlas na stavbu „rozšíření a úprava stávajícího hřbitova“ bude doloženo povolení užívání na výše uvedenou vrtanou studnu od Městského úřadu Černošice, vodoprávního úřadu.*
35. *K žádosti o kolaudační souhlas na stavbu „rozšíření a úprava stávajícího hřbitova“ bude doloženo pravomocné územní rozhodnutí o povolení ochranného pásma pro rozšíření hřbitova v souladu s ustanovením § 17 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.*
36. Po dokončení stavby stavebník zažádá v souladu s § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Zvole, IČ 00241890, Hlavní 33, 252 45 Zvole

Odůvodnění:

Dne 12.4.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad dne 6.5.2010 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 9.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby a změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Černošice OŽP – stanovisko ze dne 26.3.2010, č.j.ŽP/MEUC-011972/2010/Du
- Městský úřad Černošice OD – stanovisko ze dne 8.3.2010, č.j.MEUC-011973/2010/D-Ko
- Městský úřad Černošice OD – rozhodnutí ze dne 2.6.2010, č.j.MEUC-025514/2010-280.3-Šo
- Obecní úřad Jesenice, odbor správní – životní prostředí – sdělení ze dne 3.3.2010, č.j.OúJ/03367/2010/OSC/ZPF
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – stanovisko ze dne 12.5.2010 pod č.j.22239-2.5/10/Pha
- SÚS Kladno přísp.org. – vyjádření ze dne 9.4.2010, č.j.2000/10/200/1350/211/Mo
- Policie ČR Krajské ředitelství policie Stř.kraje DI – stanovisko ze dne 9.4.2010, č.j.KRPS-33950-2/ČJ-2010-011406
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 12.5.2010 pod č.j.102729321/M.V.-1353
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 10.5.2010 pod ř.j.55815/10

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jaroslav Nerad, Středočeský kraj, Ing. František Zajíček, Ing. Otakar Janeba, Milan Novák, Marek Novák

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Eliška Syrovátková
referent stavebního úřadu - oprávněná úřední osoba

Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: *24. 6. 2010*

Sejmuto dne: *12. 7. 2010*



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

na dodejky

Obec Zvole, IDDS: v4yam5a

Obecní úřad Zvole, IDDS: v4yam5a – k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Jesenice – interní poštou IDDS: 3nzb42m

doručení veřejnou vyhláškou

Jaroslav Neraď, J.Štulíka č.p. 19, 252 45 Zvole u Prahy

Středočeský kraj, IDDS: keebuyf

Ing. František Zajíček, J.Štulíka č.p. 234, 252 45 Zvole u Prahy

Ing. Otakar Janeba, U Rybníků II č.p. 110, Ohrobec, 252 45 Zvole u Prahy

Milan Novák, J. Štulíka č.p. 12, 252 45 Zvole u Prahy

Marek Novák, J. Štulíka č.p. 12, 252 45 Zvole u Prahy

dotčené správní úřady

Městský úřad Černošice, Odbor dopravy, IDDS: u46bwy4

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e

Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, DI Praha venkov - jih, IDDS: 2dtai5u

ostatní

Stavební úřad Jesenice, archiv

Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org., IDDS: 683kxe7

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h