

# Smlouva o dílo oprava hřbitova

## I. Smluvní strany

### **Obec Zvole**

se sídlem ObÚ: Hlavní 33

252 45 Zvole

jednající ve věcech smluvních : Ing. Miroslavem Stoklasou, starostou obce

ve věcech technických : Ing. Pavlem Koudelkou, místostarostou obce

IČ 00241890

Tel.: 257 761 721, 257 760 337

Fax: 257 761 562

E-mail: starosta.zvole@zvole.info

(dále jen objednatel)

a

### **HANSA 2, s r.o.**

se sídlem: Pod Čertovou skalou 848/8, 18000 , Praha 8

jednající: ing. Radovan Kaňák

IČ 25096702

DIČ CZ 25096702

Bank. spojení: ČS, a.s. Praha 10, č.ú. 7141359/0800

Tel.: 222 522 165

E-mail: Hansa.2@tiscalni.cz

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně provést, dokončit a předat dílo „Oprava hřbitova - Zvole“, místo plnění: 252 45 Zvole, na pozemcích parc. č. 287/2 a st. 63 v k.ú. Zvole u Prahy, podle zadání oprav hřbitova – technická zpráva, položkový výkaz výměr oceněný a překontrolovaný zhotovitelem, a předané fotodokumentace vypracované OÚ Zvole (příloha č. 1 smlouvy), v rozsahu dle nabídky zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy) a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou.

2.2. Objednatel je povinen zhotoviteli za dokončené a řádně provedené dílo zaplatit cenu stanovenou v čl. IV. smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou stanovených.

## III. Lhůta plnění

3.1. Zhotovitel provede předmět plnění v následujících lhůtách:

- 1) předání staveniště zhotoviteli k zahájení prací ..... 18.7.2016
- 2) dokončení díla a jeho předání objednateli ..... do 15.9.2016

3.2. Dohodnuté lhůty mohou být posunuty pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Pokud před prováděním díla nebo při provádění díla zjistí zhotovitel skryté překážky na staveništi a tyto překážky brání provádění díla dohodnutým způsobem, zhotovitel musí takové překážky oznámit písemně bez zbytečného odkladu objednateli spolu s návrhem na změnu provádění díla či návrhem, jak tyto překážky odstranit. Takové překážky neopravňují zhotovitele k omezení provádění díla.

3.3. Dohodnuté lhůty mohou být upraveny po vzájemné písemné dohodě a v důsledku působení vyšší moci.

Za vyšší moc se považují okolnosti vzniklé po uzavření této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato smluvní strana ovlivnit ani při vynaložení veškerého svého úsilí. Za vyšší moc se nepovažuje změna či zánik subjektu (smluvní strany nebo jejich nástupců). Vyskytne-li se působení vyšší moci, po vzájemné písemné dohodě se lhůty ke splnění smluvních závazků prodlouží, max. však o dobu jejího působení.

Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do pěti (5) dnů. Ve stejné lhůtě je povinna uvědomit i o ukončení působení vyšší moci. Pokud tak neučinila, nemůže se smluvní strana na působení vyšší moci odvolávat.

V případě, že by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků na dobu delší jak tři (3) měsíce, smluvní strany se zavazují řešit tento případ dohodou o odložení provádění díla nebo o nutných technických a finančních opatřeních ke znovuzahájení díla nebo odstoupením od smlouvy a vyrovnáním všech závazků ke dni vzniku vyšší moci.

3.4. V případě prodlení způsobeného nikoliv z viny zhotovitele bude lhůta plnění upravena po vzájemné písemné dohodě, max. však o dobu tohoto prodlení.

#### **IV. Cena díla**

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, která činí:

**cena bez DPH** **755.332,67 Kč**

**cena vč. DPH** **913.952,53 Kč**

slovy: devětsetřináctisícdevětsetpadesátdvakorunpadesáttrišaléřů  
(dále jen „celková cena“), jež byla stanovena jako souhrn jednotlivých položek uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

4.2. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou:

- zvýšení požadovaných standardů nebo rozsahu předmětu smlouvy vyžádaných objednatelem písemnou formou,
- změny daňových předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy s dopadem na celkovou cenu.

4.3. V ceně uvedené v odst. 4.1. jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, spojené s realizací díla (zejména režie, mzdy, zařízení staveniště, doprava a skládkovné, úklid stavby).

4.4. Zhotovitel má právo na úhradu dodávek a prací skutečně provedených, což zhotovitel doloží soupisem těchto provedených dodávek a prací, jenž bude součástí každé faktury. Soupis provedených dodávek a prací bude s objednatelem předem odsouhlasen a potvrzen.

4.5. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované objednatelem musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných objednatelem (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla
- b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

4.6. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.

## **V. Platební podmínky**

5.1. Zhotovitel vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce vystaví fakturu – daňový doklad doložený soupisem prací provedených za uplynulý měsíc odsouhlaseným technickým dozorem objednatele. Objednatel ve lhůtě pěti pracovních dnů soupis odsouhlasí, případně opraví. Správnost soupisu potvrdí podpisem soupisu prací. Podpisem soupisu prací, vzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu – daňový doklad na částku obsaženou v soupisu.

5.2. Zhotovitel po dokončení díla jako celku předloží objednateli závěrečnou fakturu – daňový doklad, doložený oboustranně podepsaným zápisem o předání a převzetí dokončeného díla.

5.3. Všechny faktury zhotovitele budou mít splatnost 30 dnů od data jejich doručení objednateli. Veškeré platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem.

## **VI. Smluvní pokuta**

6.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění dle odst. 3.1. bod 2) smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a splatné faktury zhotovitele zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

6.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 21-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

6.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy

## **VII. Odstoupení od smlouvy**

7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je z důvodů, za které odpovídá, v prodlení s termínem plnění dle čl. III. odst. 3.1. bod 2) smlouvy, o více jak 30 dnů.

7.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a splatné faktury zhotovitele o více jak 30 dnů.

7.3. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy jednou ze stran není tímto dotčen nárok strany oprávněné na náhradu škody. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude vyhotoven k datu účinnosti takového odstoupení protokol o převzetí neprovedeného díla, který bude popisovat stav provedení díla, případně vypořádání zbylých finančních závazků.

## **VIII. Záruka za jakost**

8.1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedených dodávek a prací po dobu 60 měsíců od data předání dokončeného díla jako celku objednateli.

8.2. V případě výskytu záruční vady zašle objednatel zhotoviteli písemnou reklamaci s popisem vady. V průběhu pěti dnů od doručení reklamace je zhotovitel povinen se k reklamaci písemně vyjádřit, a pokud reklamaci uznává, navrhnout současně lhůtu k odstranění záručních vad. Neučiní-li tak či se strany na této lhůtě nedohodnou, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zásadně platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečných průtahů.

8.3. Po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo či jeho část pro záruční vady, záruční doba neběží.

## **IX. Ostatní ujednání**

- 9.1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést v prvotřídní kvalitě a lhůtách dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude plně použitelné k účelu, pro který je určeno.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3.1. bod 1). O předání staveniště sepiší strany oboustranně podepsaný zápis do stavebního deníku. Objednatel umožní zhotoviteli po dobu provádění díla uskladnění materiálu a technického vybavení v rozsahu nezbytném pro provedení předmětu díla na pozemku objednatele, jakož i případné umístění zařízení staveniště zhotovitele na tomto pozemku. Prostory budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. Objednatel poskytne zhotoviteli dle možností v místě stavby připojovací místa odběru vody za úplatu, která bude účtována formou odečtu z jednotlivých faktur zhotovitele ve smyslu čl. V. smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. El. energii je nutno zajistit vlastním přenosným agregátem.
- 9.3. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace díla stavební deník, který bude kdykoliv přístupný objednateli. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 3 kalendářních dnů. V opačném případě platí, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 9.4. Pokud podle smluvních dokumentů či právních předpisů má být doloženo řádné provedení díla úspěšným provedením požadovaných testů, revizí apod. (dále jen testy) anebo doložením různých osvědčení o vlastnostech věcí použitých při provádění díla (dále jen osvědčení), bude dílo považováno za řádně provedené pouze po úspěšném dokončení všech těchto testů a po předložení všech platných osvědčení objednateli.
- 9.5. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k předání hotového díla nejméně 2 dny předem. Z předání a převzetí hotového díla bude pořízen oboustranně podepsaný zápis, jehož součástí bude seznam případných drobných vad a nedodělků nebránících v užívání díla včetně lhůt k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky díla ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele na zmíněné vady a nedodělky upozornil.
- 9.6. Zhotovitel při realizaci této smlouvy odpovídá za dodržování protipožárních opatření a platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Veškeré případné mimořádné události na stavbě zapříčiněné zhotovitelem včetně náhrady vzniklé škody zhotovitel řeší a případně uhradí ze svých prostředků.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dodávky použité při realizaci díla budou odpovídat alespoň jakosti či kvalitě v třídě I a platným i nezávazným ČSN. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dodávky jsou způsobilé k užití dle podmínek obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou:  
za objednatele: ing. Miroslav Stoklasa, ing. Pavel Koudelka  
za zhotovitele: ing. Radovan Kaňák

Zástupci mohou zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele a zhotovitele současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.

## **X. Závěrečná ustanovení**

10.1. Nestanoví-li tato smlouva odchylně, řídí se právní vztahy mezi stranami touto smlouvou založené obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem.

10.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze písemně ve formě dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

č. 1 – Projektová dokumentace, fotodokumentace

č. 2 – Nabídka zhotovitele.

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom z nich.

10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zvoli dne ..... *14.7.2016*

**MANSA 2, s.r.o.**

Praha 8


Pod Čertovou skalou 848/8

IČO 25099702



za objednatele

ing. Miroslav Stoklasa, starosta obce



za zhotovitele

ing. Radovan Kaňák, jednatel společnosti



# **POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU HŘBITOVNÍ ZDI**

## **HŘBITOVA ZVOLE NA POZEMKU č. 287/2 KÚ ZVOLE**

**ZPRACOVAL : ING. PAVEL KOUDELKA**

**Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb  
ČKAI č.**



**únor 2016**

## Účel posouzení stávajícího stavu

Posouzení stávajícího stavu bude sloužit stavebníkovi jako podklad pro opravu hřbitovní zdi hřbitova Zvole, kde záměrem stavebníka je uvést zeď do původního stavu. Tyto opravy nebudou podléhat stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, protože jimi nebude měněn vzhled ohradních zdí ani nebude nutno zasahovat do jakýkoli nosných částí konstrukce.

## Popis stávajícího stavu hřbitovní zdi

Původní ohradní zeď hřbitova na poz. 287/2 je vyzděna z plných cihel velkého formátu na tloušťku zdiva 300 mm. Spodní část zdi je vyzděna ze zdiva kamenného a to z břidlice tl. 400mm. Základy hřbitovní zdi jsou provedeny kamenné z břidlice a zeď nejeví na žádném místě poklesy základů a tedy jejich únosnost je dostatečná.

Vstupní ocelová kovaná brána je osazena do dvou zděných sloupů 750x750mm, výšky 2500mm, opatřených krycí hlavou zhotovenou z cihel. Samotná hlava zdi je provedena z lícových cihel formátu 290x140x65mm na šíři 450mm, provedena do stříšky. V rohu hřbitova je umístěna márnice. Márnice je zděný objekt o půdorysných rozměrech 5,9 x 6,8m, výšky 4,5m se sedlovou střechou. Objekt je v rohu hřbitova a tvoří dvěma stranami severovýchodní roh hřbitova. Dále na původní hřbitov navazuje nová část hřbitova, která je propojena s původním dvěma brankami.

Vzhledem ke svému stáří jsou zdi hlavně ve vnitřní části hřbitova poškozené povětrností a omítka je značně zdegradovaná. Na některých místech je částečně rozpadlé i cihelné zdivo do hloubky až 100mm a na některých místech hrozí celkové rozpadnutí a zřícení zdi .

Z vnější části jsou zdi v lepším stavu, docházelo průběžně k opravám. Zde je značná vlhkost spodní části zdi, kde je omítka i z vnější části poškozená nebo chybí úplně. Vstupní sloupy, ke kterým je kotvena ocelová kovaná brána, mají poškozenou omítku, hlavy sloupů jsou zdegradované, zdivo pilířů do hloubky až 75mm je poškozené povětrností. Krycí hlava hřbitovní zdi v některých částech chybí úplně, většina je zcela zdegradována a je za hranicí své životnosti a ze zdi odpadá.



## Návrh postupu opravy hřbitovní zdi a ostatních částí hřbitova

Před provedením opravy zdi bude vnější prostor okolo zdi očištěn od náletových dřevin a travin tak, aby byl upraven pás v šíři cca 1m kolem zdi.

Samotná oprava zdiva bude spočívat v otlučení omítky z vnitřní části hřbitovní zdi ze 100% plochy, z vnější části předpokládáme otlučení do 30% plochy. Hlava hřbitovní zdi bude zcela rozebrána. Vnější část zdi bude vyspravena vápenocementovou omítkou, sokl bude proveden sanační omítkou, zde omítka ve výši cca 0,4m chybí úplně. Dále bude vnější část zdi opatřena novou štukovou omítkou s nátěrem.

Vnitřní část zdi včetně sloupů bude vyspravena, části degradované zdi vyspraveny rabicovým pletivem a zaomítány. Části zdi, kde jsou cihly zcela rozpadlé a hloubka poškození je více než 50mm budou opraveny dozděním. Rozpadlé části cihel budou odsekány do hloubky max. 100mm a nahrazeny novými plnými cihlami, které budou dozděny na maltu vápenocementovou. Celá vnitřní část hřbitovní zdi bude omítnuta vápenocementovou štukovou omítkou.

Hlava zdi bude provedena z lícových cihel mrazuvzdorných – Klinker, obdobně jako stávající. U objektu márnice se předpokládá pouze oprava soklové části sanační omítkou. Ocelová brána a vrátka budou po odstranění rzi bude opatřena novými nátěry syntetickou barvou.

Celá zeď bude opatřena barevným dvojnásobným nátěrem fasádní barvou dle výběru objednatele.

### Závěr posouzení

Vzhledem k tomu, že zeď hřbitova včetně jejích vstupních bran je v havarijním stavu, doporučuji její urychlenou opravu. Pokud tyto práce nebudou provedeny, bude hrozit její částečná destrukce. Odpadávání krycích hlav ze zdi navíc může zavinit úraz návštěvníků hřbitova.

Přílohy:

Fotodokumentace stávajícího stavu

- Obr. 1, 2, 3 - Vstupní brána vč. poškozených pilířů
- Obr. 4, 5, 6 – Vnitřní poškozené části hřbitovní zdi
- Obr. 7, 8 – Poškozená hlava hřbitovní zdi
- Obr. 9 – Vnější část ohradní zdi
- Obr. 10 – Objekt márnice

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zvole	JKSO	
Název objektu	Oprava hřbitova	EČO	
Název části		Místo	Zvole
Objednatel	OÚ Zvole	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		01.03.2016	


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
NSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 15 956,00
	Montáž 714 436,42	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Územní vlivy 2 089,00
PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 12 314,00
	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 10 537,25
M	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
ZRN (ř. 1-6)	714 436,42	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 40 896,25
NZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
				23	Součet 7, 12, 19-22 755 332,67
		Razítko		24	5 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel				25	21 % 755 332,67 DPH 158 619,86
				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 913 952,53</b>
				E	Přípočty a odpočty
		Razítko		27	Dodávky objednatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
Zhotovitel				29	Zvýhodnění + - 0,00

23. 6. 2016

  
 HANŠEK & S. S. R. s.r.o.  
 Pod Čertovo. str. 0. 848/6  
 700 00002

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zvole  
**Objekt:** Oprava hřbitova  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** OÚ Zvole  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 19.1.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	714 436,42
1	Zemní práce	15 080,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	149 206,50
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	431 754,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	118 395,92
99	Přesun hmot	19 651,50
	<u>Celkem</u>	<u>714 436,42</u>

Strážba  
Zámek

Objekt: Oprava střechy

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D			HSV					
D		1		Zemní práce				714 436,42
1	K	001	111103403	Vytrhání bodláci a jedlinového plevele s kofeny z travního porostu	ha	0,023	40 000,00	15 080,00
2	K	002	111203201	Odstředění křovin a stromů s ponecháním kofenů z plochy do 1000 m2	m2	240,000	59,00	14 160,00
3	D	3		Stavět a kompletní konstrukce				149 206,50
4	K	011	622421143	Ukončení stěny z cihel přírodních Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 naplocho na MVC včetně izolování v tl. 400mm, š. 65mm	m2	105,075	1 420,00	149 206,50
5	K	011	622451149	Špatový povrch, podlahy, osazení	m2	223,800	55,00	431 754,00
6	K	011	622452142	Připravení k vnější omítce ZKD 5 mm tl jádra - vnitřní část zdi	m2	223,800	40,00	12 309,00
7	K	011	622421131	Provoz pod vnější omítkou zdi z MC na zarovnání - vnitřní část zdi	m2	373,600	260,00	8 952,00
8	K	011	622421143	Vnější omítka stěn vápenná nebo vápencementová hladká štuková složitosti II - vnitřní část zdi	m2	373,600	260,00	97 136,00
9	K	014	622454311	Vnější omítka stěn vápenná nebo vápencementová / štuková složitosti II/- vnější část zdi	m2	373,600	140,00	52 304,00
10	K	011	622471317	Nátěr vnějších stěn hmotou např. Baumit složitosti I- II / vnější část zdi	m2	373,600	95,00	35 492,00
11	K	011	622476016	Sanační vnější omítkový systém Knauf na cihelné nebo kamenné zdivo složitosti II - vnější část soklu zdi	m2	747,200	185,00	138 232,00
12	K	011	622481115	Potazení vnějších stěn rabciovým pletivem bez nástřelů	m2	93,400	690,00	64 446,00
13	K	011	622491111	Hydrofobizace Lukofobem 3 %	m2	74,720	70,00	5 230,40
14	K	014	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 30 mm - podklad ukončení hřbitovní zdi pod obezdívku z cihel	m2	105,075	38,00	3 992,85
15	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 659,75
16	D	99		Presun hmot				118 395,92
17	K	011	998011001	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	89,325	220,00	19 651,50
18	K	013	976027331	Vybourání krycích desek kamenných tl přes 100 mm	m2	105,075	300,00	19 651,50
19	K	013	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	373,600	15,00	31 522,50
20	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	373,600	50,00	5 604,00
21	K	013	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	373,600	50,00	18 680,00
22	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,000	240,00	0,00
23	K	013	979081121	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	15,00	0,00
24	K	013	979082111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	75,806	200,00	15 161,20
25	K	013	979082121	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	303,224	30,00	9 096,72
<b>Celkem</b>								<b>714 436,42</b>