



OBEC ZVOLE

okres Praha-západ, kraj Středočeský

objednávka č. 28/17/Ko
VYŘIZUJE: Koudelka
DATUM: 4.8.2017

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
150 00 Na Bělidle 198/21
Praha 5
IČ: 608 387 44

Věc: Objednávka č. 28/17 – Oprava komunikace Březovská v obci Zvole u Prahy

Objednáváme u Vás práce nad rámec smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017 – „Rekonstrukce komunikace Březovská“ od ul. U Ovčína po ul. Borová, které jsou specifikovány v příloze k objednávce. Jednotkové ceny prací jsou dle jednotkových cen ve vzájemné SOD nebo dle cenových nabídek v příloze.

Jedná se zejména o sanaci podkladních vrstev komunikace, nadspotřebu asfaltových směsí, provedení parkoviště u sportovního areálu, nové zpevněné plochy pro kontejnery a další.

Termín provádění prací : do 30.8. 2017.

Celková cena prací bude ve výši 938.671,- Kč bez DPH .

Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací na základě odsouhlaseného soupisu těchto prací.

Záruční lhůta na opravy komunikací bude v délce 60 měsíců, splatnost faktury bude do 30 dnů po předání a převzetí dokončeného díla. Pozastávka - zádržné ve výši 10% z ceny prací bude uvolněno dle smlouvy o dílo / 50% zádržného po odstranění vad a nedodělků, 50% po uplynutí 6ti měsíců záruční lhůty od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků/. Ostatní obchodní podmínky budou shodné se vzájemně uzavřenou smlouvou na tuto stavbu.

V případě potřeby kontaktní telefony: místostarosta obce : ing. Koudelka724126406
starosta obce: ing. Stoklasa 724 769 966.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

S pozdravem

Ing. Pavel Koudelka
místostarosta obce



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DBAA-08 - Obec Zvole - Oprava komunikace Březovská



Objednatel: Obec Zvole Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		I. a II. etapa celkem				
1.01.		Komunikace I. Etapa - od ul. U ovčína po Družstevní				
1.01.01.		Zemní a bourací práce				
1.01.01.3.	113107142	Doplnění podkladu pl do 50 mm tl 100 mm	m2	-20,000	100,76	-2 015,20
1.01.01.	Celkem	Zemní a bourací práce				-2 015,20
1.01.02.		Komunikace				
1.01.02.6.	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	-20,000	161,59	-3 231,80
1.01.02.7.	57713421R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35-retardér	soub	-1,000	2 582,06	-2 582,06
1.01.02.	Celkem	Komunikace				-5 813,86
1.01.	Celkem	Komunikace I. Etapa - od ul. U ovčína po Družstevní				-7 829,06
1.02.		Komunikace II. Etapa - od ul. Družstevní po ul. Kolmá				
1.02.01.		Zemní a bourací práce				
1.02.01.3.	113107142	Doplnění podkladu pl do 50 mm tl 100 mm 10% plochy	m2	-9,760	100,76	-983,42
1.02.01.	Celkem	Zemní a bourací práce				-983,42
1.02.02.		Komunikace				
1.02.02.1.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm / pod obrubník š 0,3m/	m2	16,350	151,15	2 471,30
1.02.02.2.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	54,500	455,44	24 821,48
1.02.02.3.	592175030	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm	kus	57,230	109,11	6 244,37
1.02.02.4.	916R	Výšková úprava povrchových znaků IS (poklady, mřížee..)	ks	2,000	1 534,25	3 068,50
1.02.02.5.		Rezáni živičné vozovky vč. ošetření styčné spáry - napolení na stávající komunikaci	bm	104,000	157,79	16 410,16
1.02.02.6.	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	-64,000	161,59	-10 341,76
1.02.02.7.	57713421R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35-retardér	soub	-1,000	2 582,06	-2 582,06
1.02.02.8.		Spojovací postřík asfaltový	m2	75,000	11,53	864,75
1.02.02.9.	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu 212bx5m	m2	75,000	221,88	16 641,00
1.02.02.	Celkem	Komunikace				57 597,74
1.02.	Celkem	Komunikace II. Etapa - od ul. Družstevní po ul. Kolmá				56 614,32
1.03.		VCP mimo SOD - I. a II. etapa				
1.03.01.		práce na komunikaci				
1.03.01.1.		Nadspotřeba ACO11	t	53,400	2 650,00	141 510,00
	Poznámka	Výměra obou etap - 1755m2 tl. 50 mm, 1755*0,05*2,46=215,865 t, skutečnost 269,28 t, nadspotřeba 269,28-215,865=53,4 t				
	Poznámka	Výměra obou etap - 1755m2 tl. 50 mm, 1755*0,05*2,46=215,865 t, skutečnost 269,28 t, nadspotřeba 269,28-215,865=53,4 t				
	Poznámka	Výměra obou etap - 1755m2 tl. 50 mm, 1755*0,05*2,46=215,865 t, skutečnost 269,28 t, nadspotřeba 269,28-215,865=53,4 t				
	Poznámka	Výměra obou etap - 1755m2 tl. 50 mm, 1755*0,05*2,46=215,865 t, skutečnost 269,28 t, nadspotřeba 269,28-215,865=53,4 t				
1.03.01.2.		Nadspotřeba ACO 16 - podbal	t	94,420	2 100,00	198 282,00
1.03.01.3.		Rektifikace šoupat /malá/	ks	4,000	800,00	3 200,00
1.03.01.4.		Odvoz asfaltu na skládku	t	30,000	300,00	9 000,00
1.03.01.5.		Pokládka recyklátu u kontejneru	m2	270,000	51,58	13 926,60
1.03.01.6.		Zásyp kralnic recyklátem	m2	97,000	18,80	1 823,60
1.03.01.7.		Zásyp kralnic zeminou /všechny etapy/	m2	140,000	18,80	2 632,00
1.03.01.8.		Předláždění /žula, dlažba - vjezdy/	m2	5,900	180,00	1 062,00
1.03.01.9.		Dlažba bet. tl. 80mm vč. podkladu	m	13,600	466,00	6 337,60
1.03.01.10.		Obruba tl. 50mm - vjezdy	m	6,000	255,00	1 530,00
1.03.01.11.		Bourání stávajících zpevněných ploch - mimo SOD	m2	904,000	125,00	113 000,00
1.03.01.	Celkem	práce na komunikaci				492 303,80
1.03.02.		Dopravní značení				
1.03.02.1.		IP 2	ks	6,000	850,00	5 100,00
1.03.02.2.		Sloupek FeZn O 60 mm	bm	18,000	176,00	3 168,00
1.03.02.3.		Víčko sloupku	ks	6,000	19,00	114,00
1.03.02.4.		Patka hliníková komplet	ks	6,000	745,00	4 470,00
1.03.02.5.		Objímka komplet	ks	12,900	95,00	1 225,50
1.03.02.6.		Výkop, betonáž, včetně betonu	ks	6,000	760,00	4 560,00
1.03.02.7.		Montáž, osazení	ks	6,000	135,00	810,00
1.03.02.8.		Doprava tech. vozidlem (2 x 1 vozidlo)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
1.03.02.	Celkem	Dopravní značení				22 362,00
1.03.	Celkem	VCP mimo SOD - I. a II. etapa				514 665,80
1.	Celkem	I. a II. etapa celkem				563 451,06
2.		III. a IV. etapa celkem				
2.01.		Komunikace III. Etapa - od ul. Kolmá po areál sportoviště Nová Zvole				
2.01.01.		Komunikace				
2.01.01.1.	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	-10,000	161,59	-1 615,90
2.01.01.2.	57713421R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35-retardér	soub	-1,000	2 582,00	-2 582,00
2.01.01.3.		Spojovací postřík asfaltový	m2	-425,000	11,53	-4 900,25
2.01.01.4.	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu 124bx5m	m2	-425,000	208,98	-88 816,50
2.01.01.	Celkem	Komunikace				-97 914,65
2.01.	Celkem	Komunikace III. Etapa - od ul. Kolmá po areál sportoviště Nová Zvole				-97 914,65
2.02.		Komunikace IV. Etapa - od areálu sportoviště Nová Zvole/ u lesa/ po ul. Borová				
2.02.01.		Zemní a bourací práce				
2.02.01.1.	113107143	Doplnění podkladu pl do 100 mm tl 100 mm 20% plochy	m2	-100,000	100,76	-10 076,00
2.02.01.2.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-25,000	239,53	-5 988,25
2.02.01.3.	16270110R	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,000	126,50	-3 162,50
2.02.01.4.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	-100,000	32,78	-3 278,00
2.02.01.5.	17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km	m3	-25,000	23,49	-587,25
2.02.01.	Celkem	Zemní a bourací práce				-23 092,00
2.02.02.		Komunikace				
2.02.02.1.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm / pod obrubník š 0,3m/	m2	38,400	151,15	5 804,16
2.02.02.2.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	157,000	455,44	71 504,08
2.02.02.3.	592175030	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm	kus	164,850	109,11	17 986,78

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DBAA-08 - Obec Zvole - Oprava komunikace Březovská

STRABAG

Objednatel: Obec Zvole Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.02.02.4.	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do tl. 200mm	m2	-100,000	161,59	-16 159,00
2.02.02.5.		Zřízení uliční vpusti vč. napojení na stáv. kanalizaci potrubím PVC DN200mm hl. do 1,5m a vzdáleností 2,5m	soub	1,000	13 156,00	13 156,00
2.02.02.	Celkem	Komunikace				92 292,02
2.02.	Celkem	Komunikace IV. Etapa - od areálu sportoviště Nová Zvole/ u lesa/ po ul. Borová				69 200,02
2.03.		VCP mimo SOD - III. a IV. etapa				
2.03.01.		Nadspotřeba t ACO 11				
2.03.01.1.		Nadspotřeba t ACO 11 při pokládce - nerovnosti povrchů a úprava spádů (budou dodány vážní listky)	t	75,000	2 650,00	198 750,00
2.03.01.	Celkem	Nadspotřeba t ACO 11				198 750,00
2.03.02.		Provedení zemních prací pro vod. přípojku				
2.03.02.1.		výkop - komunikace (6x1x1,5)				
2.03.02.2.		výkop - mimo (5x5x2 + 1x1,5x5)	m3	9,000	239,52	2 155,68
2.03.02.3.		záhm výkopu, zapískování (včetně písku)	m3	60,000	239,53	14 371,80
2.03.02.4.		hledání vodovod. řádu (traktorbagr + dělník)	m3	69,000	32,78	2 261,82
2.03.02.5.	916131213	znovu osazení obruby 4 + 3	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
2.03.02.6.	566401111	Úprava krytu ze ŠD (200 mm) - komunikace	bm	7,000	455,44	3 188,08
2.03.02.7.		Provedení vrstvy z KSC 100 mm (komunikace)	m2	6,000	161,59	969,54
2.03.02.8.	564851111	Úprava krytu ze ŠD (150 mm) - chodník	m2	6,000	235,00	1 410,00
2.03.02.9.		Provedení předláždění stáv. chodníku (60 mm)	m2	3,000	51,15	153,45
2.03.02.10.		lože z drti 4/8, tl. 40 mm	m2	3,000	142,00	426,00
2.03.02.	Celkem	Provedení zemních prací pro vod. přípojku				114,00
2.03.03.		Oprava obruby v zatáčce				28 950,37
2.03.03.1.	122202201	Odkopávky a prokopávky*. (na 100m)	m3	0,900	239,53	215,58
2.03.03.2.	17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km	m3	0,900	23,49	21,14
2.03.03.3.	916131213	Osazení silničního obrubníku *..	bm	9,000	455,44	4 098,96
2.03.03.4.	592175030	obrubník silniční betonový přírodní (1,05)	ks	9,450	109,11	1 031,09
2.03.03.	Celkem	Oprava obruby v zatáčce				5 366,77
2.03.04.		Provedení retardéru				
2.03.04.1.		Řezání živého krytu*				
2.03.04.2.	11310612R	Bourání stávajících zp. ploch *. (š. 1,3)	bm	20,000	157,79	3 155,80
2.03.04.3.	122202201	Odkopávky a prokopávky*. (400 mm)	m2	13,000	151,90	1 974,70
2.03.04.4.	17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km	m3	13,000	239,53	3 113,89
2.03.04.5.	916131213	Osazení silničního obrubníku *..	m3	5,200	23,47	122,04
2.03.04.6.	592175030	obrubník silniční betonový přírodní (1,05)	bm	20,000	455,44	9 108,80
2.03.04.7.	566401111	Úprava krytu ze ŠD (200 mm) - komunikace	ks	21,000	109,10	2 291,10
2.03.04.8.		Provedení vrstvy z KSC 100 mm (komunikace)	m2	13,000	161,59	2 106,67
2.03.04.9.		Provedení pokládky bet. dlažby, chodníku (100 mm) včetně betonu	m2	13,000	235,00	3 055,00
2.03.04.10.		Dodání dlažby betonové, cihla 200 x100x100	m2	10,500	188,00	1 880,00
2.03.04.11.		lože z drti 4/8, tl. 40 mm	m2	10,500	320,00	3 360,00
2.03.04.	Celkem	Provedení retardéru				0,00
2.03.05.		Provedení zpevněné plochy + provizorní parkovací stání (509 m2)				30 162,00
2.03.05.1.	122202201	Odkopávky a prokopávky*. (0,2m)				
2.03.05.2.	17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km	m3	73,800	239,53	17 677,31
2.03.05.3.	181102302	úprava pláně v zářezech se zhutěním	m3	73,800	23,49	1 733,56
2.03.05.4.		Provedení vrstvy z bet. recyklátu 250 mm (dodá investor) 509 m2-140 m2	m2	369,000	32,78	12 095,82
2.03.05.5.		Provedení vrstvy z asf. recyklátu 50 mm (použitý vyřezovaný materiál ze stavby)	m2	369,000	31,20	11 512,80
2.03.05.	Celkem	Provedení zpevněné plochy + provizorní parkovací stání (509 m2)				9 569,20
2.03.06.		Provedení zpevněné plochy pro kontejnery (33 m2)				52 588,69
2.03.06.1.	122202201	Odkopávky a prokopávky*. (0,4m)				
2.03.06.2.	17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km	m3	13,200	239,53	3 161,80
2.03.06.3.	181102302	úprava pláně v zářezech se zhutěním	m3	13,200	23,49	310,07
2.03.06.4.	566401111	Provedení kce ze ŠD (200 mm) - komunikace	m2	33,000	32,78	1 081,74
2.03.06.5.		Provedení pokládky bet. dlažby, chodníku (100 mm)	m2	33,000	161,59	5 332,47
2.03.06.6.		Dodání dlažby betonové, cihla tl.100	m2	33,000	148,00	4 884,00
2.03.06.7.		lože z drti 4/8, tl. 40 mm	m2	33,000	320,00	10 560,00
2.03.06.	Celkem	Provedení zpevněné plochy pro kontejnery (33 m2)				1 254,00
2.03.07.		Provedení odvodnění z areálu bývalého "prasečáku"				26 584,08
2.03.07.1.	122202201	Odkopávky a prokopávky*.				
2.03.07.2.	17110210R	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km	m3	2,000	240,00	480,00
2.03.07.3.		Osazení trouby DN 400 (včetně dodání)	m3	2,000	24,02	48,04
2.03.07.4.		Zásyp trouby + úprava terénu..	m	2,000	600,00	1 200,00
2.03.07.5.		Vyzdění odtoku (cca 4m2) do betonu (kámen, žul. kostky) včetně dodání betonu	kpl	1,000	950,00	950,00
2.03.07.6.		Dodání materiálu (žul, kostky) - 0,5 m3 (1m3 - 2,6 t)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2.03.07.	Celkem	Provedení odvodnění z areálu bývalého "prasečáku"				2 730,00
2.03.08.		Bourání stávajících zpevněných ploch - frézování vozovky nad rámec SOD				10 408,04
2.03.08.1.		Bourání stávajících zpevněných ploch - frézování vozovky nad rámec SOD				
2.03.08.	Celkem	Bourání stávajících zpevněných ploch - frézování vozovky nad rámec SOD				51 125,00
2.03.	Celkem	VCP mimo SOD - III. a IV. etapa				375 220,32
2.	Celkem	III. a IV. etapa celkem				403 934,95
Projekt: 841-DBAA-08	Celkem	Obec Zvole - Oprava komunikace Březovská				938 671,38

Zjišťovací protokol bez DPH

VWB-2-6

Projekt: 841-DBAA-08 - Obec Zvole – Oprava komunikace Březovská			Nákladové středisko: DBAA
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 15000 Praha 5 – Smíchov	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Obec Zvole Obec Zvole Hlavní 33 Zvole 252 45	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:

Odsouhlasené údaje:

	Cena dle SOD (včetně smluvních dodatků)	Smluvní dodatky	Od zahájení do konce sledovaného období	Za období srpen 2017	Zbývá	
Celkem projekt	Obec Zvole – Oprava komunikace Březovská	938.671,38 CZK	938.671,38 CZK	859.171,38 CZK	859.171,38 CZK	79.500,00 CZK

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 24.8.2017.

Za zhotovitele:

razítko a podpis

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Za objednatele:

razítko a podpis

Za TDI:

razítko a podpis



Soupis provedených prací

VWB-2-2

Projekt: 841-DBAA-08 - Obec Zvole – Oprava komunikace Březovská										Nákladové středisko: DBAA			
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 Praha 5 – Smíchov 15000			IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:			Objednatel: Obec Zvole Obec Zvole Hlavní 33 Zvole 252 45			IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:				
Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá		
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
VCP 1	Dodatek č. 1												
1.	I. a II. etapa celkem												
1.01.	Komunikace I. Etapa - od ul. U ovčína po Družstevní												
1.01.01.	Zemní a bourací práce												
1.01.01.3.	Doplnění podkladu pl do 50 m2 tl 100 mm (Více práce)	m2	100,76	-20,000	-2.015,20	-20,000	-2.015,20	-20,000	-2.015,20	100%	0,000	0,00	
1.01.01.	Celkem Zemní a bourací práce				-2.015,20		-2.015,20		-2.015,20	100%		0,00	
1.01.02.	Komunikace												
1.01.02.6.	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2 (Více práce)	m2	161,59	-20,000	-3.231,80	-20,000	-3.231,80	-20,000	-3.231,80	100%	0,000	0,00	
1.01.02.7.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35-retardér (Více práce)	soub	2.582,06	-1,000	-2.582,06	-1,000	-2.582,06	-1,000	-2.582,06	100%	0,000	0,00	
1.01.02.	Celkem Komunikace				-5.813,86		-5.813,86		-5.813,86	100%		0,00	
1.01.	Celkem Komunikace I. Etapa - od ul. U ovčína po Družstevní				-7.829,06		-7.829,06		-7.829,06	100%		0,00	
1.02.	Komunikace II. Etapa - od ul. Družstevní po ul. Kolmá												
1.02.01.	Zemní a bourací práce												
1.02.01.3.	Doplnění podkladu pl do 50 m2 tl 100 mm 10% plochy (Více práce)	m2	100,76	-9,760	-983,42	-9,760	-983,42	-9,760	-983,42	100%	0,000	0,00	
1.02.01.	Celkem Zemní a bourací práce				-983,42		-983,42		-983,42	100%		0,00	
1.02.02.	Komunikace												
1.02.02.1.	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm / pod obrubník š 0,3m/ (Více práce)	m2	151,15	16,350	2.471,30	16,350	2.471,30	16,350	2.471,30	100%	0,000	0,00	

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
1.02.02.2.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Více práce)	bm	455,44	54,500	24.821,48	54,500	24.821,48	54,500	24.821,48	100%	0,000	0,00
1.02.02.3.	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm (Více práce)	kus	109,11	57,230	6.244,37	57,230	6.244,37	57,230	6.244,37	100%	0,000	0,00
1.02.02.4.	Výšková úprava povrchových znaků IS (poklapy, mříže.....) (Více práce)	ks	1.534,25	2,000	3.068,50	2,000	3.068,50	2,000	3.068,50	100%	0,000	0,00
1.02.02.5.	Řezání živичné vozovky vč. ošetření styčné spáry - napojení na stávající komunikaci (Více práce)	bm	157,79	104,000	16.410,16	104,000	16.410,16	104,000	16.410,16	100%	0,000	0,00
1.02.02.6.	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2 (Více práce)	m2	161,59	-64,000	-10.341,76	-64,000	-10.341,76	-64,000	-10.341,76	100%	0,000	0,00
1.02.02.7.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35-retardér (Více práce)	soub	2.582,06	-1,000	-2.582,06	-1,000	-2.582,06	-1,000	-2.582,06	100%	0,000	0,00
1.02.02.8.	Spojovací postřik asfaltový (Více práce)	m2	11,53	75,000	864,75	75,000	864,75	75,000	864,75	100%	0,000	0,00
1.02.02.9.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu 212bmx5m (Více práce)	m2	221,88	75,000	16.641,00	75,000	16.641,00	75,000	16.641,00	100%	0,000	0,00
1.02.02.	Celkem Komunikace				57.597,74		57.597,74		57.597,74	100%		0,00
1.02.	Celkem Komunikace II. Etapa - od ul. Družstevní po ul. Kolmá				56.614,32		56.614,32		56.614,32	100%		0,00
1.03.	VCP mimo SOD - I. a II. etapa											
1.03.01.	práce na komunikaci											
1.03.01.1.	Nadspotřeba ACO11 (Více práce)	t	2.650,00	53,400	141.510,00	23,400	62.010,00	23,400	62.010,00	44%	30,000	79.500,00
1.03.01.2.	Nadspotřeba ACO 16 - podbal (Více práce)	t	2.100,00	94,420	198.282,00	94,420	198.282,00	94,420	198.282,00	100%	0,000	0,00
1.03.01.3.	Rektifikace šoupat /malá/ (Více práce)	ks	800,00	4,000	3.200,00	4,000	3.200,00	4,000	3.200,00	100%	0,000	0,00
1.03.01.4.	Odvoz asfaltu na skládku (Více práce)	t	300,00	30,000	9.000,00	30,000	9.000,00	30,000	9.000,00	100%	0,000	0,00
1.03.01.5.	Pokládka rycyklátu u kontejneru (Více práce)	m2	51,58	270,000	13.926,60	270,000	13.926,60	270,000	13.926,60	100%	0,000	0,00
1.03.01.6.	Zásyp krajnic recyklátem (Více práce)	m2	18,80	97,000	1.823,60	97,000	1.823,60	97,000	1.823,60	100%	0,000	0,00
1.03.01.7.	Zásyp krajnic zeminou /všechny etapy/ (Více práce)	m2	18,80	140,000	2.632,00	140,000	2.632,00	140,000	2.632,00	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
1.03.01.8.	Předláždění /žula, dlažba - vjezdy/ (Více práce)	m2	180,00	5,900	1.062,00	5,900	1.062,00	5,900	1.062,00	100%	0,000	0,00
1.03.01.9.	Dlažba bet. tl. 80mm vč. podkladu (Více práce)	m	466,00	13,600	6.337,60	13,600	6.337,60	13,600	6.337,60	100%	0,000	0,00
1.03.01.10.	Obruba tl. 50mm - vjezdy (Více práce)	m	255,00	6,000	1.530,00	6,000	1.530,00	6,000	1.530,00	100%	0,000	0,00
1.03.01.11.	Bourání stávajících zpevněných ploch - mimo SOD (Více práce)	m2	125,00	904,000	113.000,00	904,000	113.000,00	904,000	113.000,00	100%	0,000	0,00
1.03.01.	Celkem práce na komunikaci				492.303,80		412.803,80		412.803,80	84%		79.500,00
1.03.02.	Dopravní značení											
1.03.02.1.	IP 2 (Více práce)	ks	850,00	6,000	5.100,00	6,000	5.100,00	6,000	5.100,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.2.	Sloupek FeZn Ø 60 mm (Více práce)	bm	176,00	18,000	3.168,00	18,000	3.168,00	18,000	3.168,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.3.	Víčko sloupku (Více práce)	ks	19,00	6,000	114,00	6,000	114,00	6,000	114,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.4.	Patka hliníková komplet (Více práce)	ks	745,00	6,000	4.470,00	6,000	4.470,00	6,000	4.470,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.5.	Objímka komplet (Více práce)	ks	95,00	12,000	1.140,00	12,000	1.140,00	12,000	1.140,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.6.	Výkop, betonáž, včetně betonu (Více práce)	ks	760,00	6,000	4.560,00	6,000	4.560,00	6,000	4.560,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.7.	Montáž, osazení (Více práce)	ks	135,00	6,000	810,00	6,000	810,00	6,000	810,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.8.	Doprava tech. vozidlem (2 x 1 vozidlo) (Více práce)	kpl	3.000,00	1,000	3.000,00	1,000	3.000,00	1,000	3.000,00	100%	0,000	0,00
1.03.02.	Celkem Dopravní značení				22.362,00		22.362,00		22.362,00	100%		0,00
1.03.	Celkem VCP mimo SOD - I. a II. etapa				514.665,80		435.165,80		435.165,80	85%		79.500,00
1.	Celkem I. a II. etapa celkem				563.451,06		483.951,06		483.951,06	86%		79.500,00
2.	III. a IV. etapa celkem											
2.01.	Komunikace III. Etapa - od ul. Kolmá po areál sportoviště Nová Zvole											
2.01.01.	Komunikace											

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.01.01.1.	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2 (Více práce)	m2	161,59	-10,000	-1.615,90	-10,000	-1.615,90	-10,000	-1.615,90	100%	0,000	0,00
2.01.01.2.	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 200 mm š do 350mm z nemodifikovaného asfaltu 5m x 0,35-retardér (Více práce)	soub	2.582,00	-1,000	-2.582,00	-1,000	-2.582,00	-1,000	-2.582,00	100%	0,000	0,00
2.01.01.3.	Spojovací postřík asfaltový (Více práce)	m2	11,53	-425,000	-4.900,25	-425,000	-4.900,25	-425,000	-4.900,25	100%	0,000	0,00
2.01.01.4.	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu 124bx5m (Více práce)	m2	208,98	-425,000	-88.816,50	-425,000	-88.816,50	-425,000	-88.816,50	100%	0,000	0,00
2.01.01.	Celkem Komunikace				-97.914,65		-97.914,65		-97.914,65	100%		0,00
2.01.	Celkem Komunikace III. Etapa - od ul. Kolmá po areál sportoviště Nová Zvole				-97.914,65		-97.914,65		-97.914,65	100%		0,00
2.02.	Komunikace IV. Etapa - od areálu sportoviště Nová Zvole/ u lesa/ po ul. Borová											
2.02.01.	Zemní a bourací práce											
2.02.01.1.	Doplnění podkladu pi do 100 m2 tl 100 mm 20% plochy (Více práce)	m2	100,76	-100,000	-10.076,00	-100,000	-10.076,00	-100,000	-10.076,00	100%	0,000	0,00
2.02.01.2.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 (Více práce)	m3	239,53	-25,000	-5.988,25	-25,000	-5.988,25	-25,000	-5.988,25	100%	0,000	0,00
2.02.01.3.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (Více práce)	m3	126,50	-25,000	-3.162,50	-25,000	-3.162,50	-25,000	-3.162,50	100%	0,000	0,00
2.02.01.4.	Úprava pláně v zářezech se zhutněním (Více práce)	m2	32,78	-100,000	-3.278,00	-100,000	-3.278,00	-100,000	-3.278,00	100%	0,000	0,00
2.02.01.5.	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km (Více práce)	m3	23,49	-25,000	-587,25	-25,000	-587,25	-25,000	-587,25	100%	0,000	0,00
2.02.01.	Celkem Zemní a bourací práce				-23.092,00		-23.092,00		-23.092,00	100%		0,00
2.02.02.	Komunikace											
2.02.02.1.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm / pod obrubník š 0,3m/ (Více práce)	m2	151,15	38,400	5.804,16	38,400	5.804,16	38,400	5.804,16	100%	0,000	0,00
2.02.02.2.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (Více práce)	bm	455,44	157,000	71.504,08	157,000	71.504,08	157,000	71.504,08	100%	0,000	0,00
2.02.02.3.	obrubník silniční betonový přírodní 100x15x25 cm (Více práce)	kus	109,11	164,850	17.986,78	164,850	17.986,78	164,850	17.986,78	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.02.02.4.	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do tl. 200mm (Více práce)	m2	161,59	-100,000	-16.159,00	-100,000	-16.159,00	-100,000	-16.159,00	100%	0,000	0,00
2.02.02.5.	Zřízení uliční vpusti vč. napojení na stáv. kanalizaci potrubím PVC DN200mm hl. do 1,5m a vzdálenosti 2,5m (Více práce)	soub	13.156,00	1,000	13.156,00	1,000	13.156,00	1,000	13.156,00	100%	0,000	0,00
2.02.02.	Celkem Komunikace				92.292,02		92.292,02		92.292,02	100%		0,00
2.02.	Celkem Komunikace IV. Etapa - od areálu sportoviště Nová Zvole/ u lesa/ po ul. Borová				69.200,02		69.200,02		69.200,02	100%		0,00
2.03.	VCP mimo SOD - III. a IV. etapa											
2.03.01.	Nadspotřeba t ACO 11											
2.03.01.1.	Nadspotřeba t ACO 11 při pokládce - nerovnosti povrchů a úprava spádů (budou dodány vážní lístky) (Více práce)	t	2.650,00	75,000	198.750,00	75,000	198.750,00	75,000	198.750,00	100%	0,000	0,00
2.03.01.	Celkem Nadspotřeba t ACO 11				198.750,00		198.750,00		198.750,00	100%		0,00
2.03.02.	Provedení zemních prací pro vod. přípojku											
2.03.02.1.	výkop - komunikace (6x1x1,5) (Více práce)	m3	239,52	9,000	2.155,68	9,000	2.155,68	9,000	2.155,68	100%	0,000	0,00
2.03.02.2.	výkop - mimo (5x5x2 + 1x1,5x5) (Více práce)	m3	239,53	60,000	14.371,80	60,000	14.371,80	60,000	14.371,80	100%	0,000	0,00
2.03.02.3.	záhrn výkopu, zapískování (včetně písku) (Více práce)	m3	32,78	69,000	2.261,82	69,000	2.261,82	69,000	2.261,82	100%	0,000	0,00
2.03.02.4.	hledání vodovod. řádu (traktorbagr + dělník) (Více práce)	kpl	3.900,00	1,000	3.900,00	1,000	3.900,00	1,000	3.900,00	100%	0,000	0,00
2.03.02.5.	znovu osazení obruby 4 + 3 (Více práce)	bm	455,44	7,000	3.188,08	7,000	3.188,08	7,000	3.188,08	100%	0,000	0,00
2.03.02.6.	Úprava krytu ze ŠD (200 mm) - komunikace (Více práce)	m2	161,59	6,000	969,54	6,000	969,54	6,000	969,54	100%	0,000	0,00
2.03.02.7.	Provedení vrstvy z KSC 100 mm (komunikace) (Více práce)	m2	235,00	6,000	1.410,00	6,000	1.410,00	6,000	1.410,00	100%	0,000	0,00
2.03.02.8.	Úprava krytu ze ŠD (150 mm) - chodník (Více práce)	m2	51,15	3,000	153,45	3,000	153,45	3,000	153,45	100%	0,000	0,00
2.03.02.9.	Provedení předláždění stáv. chodníku (60 mm) (Více práce)	m2	142,00	3,000	426,00	3,000	426,00	3,000	426,00	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.03.02.10.	lože z drti 4/8,, tl. 40 mm (Více práce)	m2	38,00	3,000	114,00	3,000	114,00	3,000	114,00	100%	0,000	0,00
2.03.02.	Celkem Provedení zemních prací pro vod. přípojku				28.950,37		28.950,37		28.950,37	100%		0,00
2.03.03.	Oprava obruby v zatáčce											
2.03.03.1.	Odkopávky a prokopávky.... (na 100m) (Více práce)	m3	239,53	0,900	215,58	0,900	215,58	0,900	215,58	100%	0,000	0,00
2.03.03.2.	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km (Více práce)	m3	23,49	0,900	21,14	0,900	21,14	0,900	21,14	100%	0,000	0,00
2.03.03.3.	Osazení silničního obrubníku (Více práce)	bm	455,44	9,000	4.098,96	9,000	4.098,96	9,000	4.098,96	100%	0,000	0,00
2.03.03.4.	obrubník silniční betonový přírodní (1,05) (Více práce)	ks	109,11	9,450	1.031,09	9,450	1.031,09	9,450	1.031,09	100%	0,000	0,00
2.03.03.	Celkem Oprava obruby v zatáčce				5.366,77		5.366,77		5.366,77	100%		0,00
2.03.04.	Provedení retardéru											
2.03.04.1.	Řezání živичného krytu... (Více práce)	bm	157,79	20,000	3.155,80	20,000	3.155,80	20,000	3.155,80	100%	0,000	0,00
2.03.04.2.	Bourání stávajících zp. ploch (š. 1,3) (Více práce)	m2	151,90	13,000	1.974,70	13,000	1.974,70	13,000	1.974,70	100%	0,000	0,00
2.03.04.3.	Odkopávky a prokopávky.... (400 mm) (Více práce)	m3	239,53	13,000	3.113,89	13,000	3.113,89	13,000	3.113,89	100%	0,000	0,00
2.03.04.4.	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km (Více práce)	m3	23,47	5,200	122,04	5,200	122,04	5,200	122,04	100%	0,000	0,00
2.03.04.5.	Osazení silničního obrubníku (Více práce)	bm	455,44	20,000	9.108,80	20,000	9.108,80	20,000	9.108,80	100%	0,000	0,00
2.03.04.6.	obrubník silniční betonový přírodní (1,05) (Více práce)	ks	109,10	21,000	2.291,10	21,000	2.291,10	21,000	2.291,10	100%	0,000	0,00
2.03.04.7.	Úprava krytu ze ŠD (200 mm) - komunikace (Více práce)	m2	161,59	13,000	2.100,67	13,000	2.100,67	13,000	2.100,67	100%	0,000	0,00
2.03.04.8.	Provedení vrstvy z KSC 100 mm (komunikace) (Více práce)	m2	235,00	13,000	3.055,00	13,000	3.055,00	13,000	3.055,00	100%	0,000	0,00
2.03.04.9.	Provedení pokládky bet. dlažby. chodníku (100 mm) včetně betonu (Více práce)	m2	188,00	10,000	1.880,00	10,000	1.880,00	10,000	1.880,00	100%	0,000	0,00
2.03.04.10.	Dodání dlažby betonové, cihla 200 x100x100 (Více práce)	m2	320,00	10,500	3.360,00	10,500	3.360,00	10,500	3.360,00	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.03.04.11.	lože z drti 4/8,, tl. 40 mm (Více práce)	m2	38,00	0,000		0,000	0,00	0,000	0,00	%	0,000	0,00
2.03.04.	Celkem Provedení retardéru				30.162,00		30.162,00		30.162,00	100%		0,00
2.03.05.	Provedení zpevněné plochy + provizorní parkovací stání (509 m2)											
2.03.05.1.	Odkopávky a prokopávky.... (0,2m) (Více práce)	m3	239,53	73,800	17.677,31	73,800	17.677,31	73,800	17.677,31	100%	0,000	0,00
2.03.05.2.	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km (Více práce)	m3	23,49	73,800	1.733,56	73,800	1.733,56	73,800	1.733,56	100%	0,000	0,00
2.03.05.3.	úprava pláňe v zářezech se zhutěním (Více práce)	m2	32,78	369,000	12.095,82	369,000	12.095,82	369,000	12.095,82	100%	0,000	0,00
2.03.05.4.	Provedení vrstvy z bet. recyklátu 250 mm (dodá investor) 509 m2-140 m2 (Více práce)	m2	31,20	369,000	11.512,80	369,000	11.512,80	369,000	11.512,80	100%	0,000	0,00
2.03.05.5.	Provedení vrstvy z asf. recyklátu 50 mm (použitý vyfrézovaný materiál ze stavby) (Více práce)	m2	18,80	509,000	9.569,20	509,000	9.569,20	509,000	9.569,20	100%	0,000	0,00
2.03.05.	Celkem Provedení zpevněné plochy + provizorní parkovací stání (509 m2)				52.588,69		52.588,69		52.588,69	100%		0,00
2.03.06.	Provedení zpevněné plochy pro kontejnery (33 m2)											
2.03.06.1.	Odkopávky a prokopávky.... (0,4m) (Více práce)	m3	239,53	13,200	3.161,80	13,200	3.161,80	13,200	3.161,80	100%	0,000	0,00
2.03.06.2.	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km (Více práce)	m3	23,49	13,200	310,07	13,200	310,07	13,200	310,07	100%	0,000	0,00
2.03.06.3.	úprava pláňe v zářezech se zhutěním (Více práce)	m2	32,78	33,000	1.081,74	33,000	1.081,74	33,000	1.081,74	100%	0,000	0,00
2.03.06.4.	Provedení kce ze ŠD (200 mm) - komunikace (Více práce)	m2	161,59	33,000	5.332,47	33,000	5.332,47	33,000	5.332,47	100%	0,000	0,00
2.03.06.5.	Provedení pokládky bet. dlažby, chodníku (100 mm) (Více práce)	m2	148,00	33,000	4.884,00	33,000	4.884,00	33,000	4.884,00	100%	0,000	0,00
2.03.06.6.	Dodání dlažby betonové, cihla tl.100 (Více práce)	m2	320,00	33,000	10.560,00	33,000	10.560,00	33,000	10.560,00	100%	0,000	0,00
2.03.06.7.	lože z drti 4/8,, tl. 40 mm (Více práce)	m2	38,00	33,000	1.254,00	33,000	1.254,00	33,000	1.254,00	100%	0,000	0,00
2.03.06.	Celkem Provedení zpevněné plochy pro kontejnery (33 m2)				26.584,08		26.584,08		26.584,08	100%		0,00
2.03.07.	Provedení odvodnění z areálu bývalého "prasečáku"											

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.03.07.1.	Odkopávky a prokopávky.... (Více práce)	m3	240,00	2,000	480,00	2,000	480,00	2,000	480,00	100%	0,000	0,00
2.03.07.2.	Uložení výkopku na skládku objednatele do 1 km (Více práce)	m3	24,02	2,000	48,04	2,000	48,04	2,000	48,04	100%	0,000	0,00
2.03.07.3.	Osazení trouby DN 400 (včetně dodání) (Více práce)	m	600,00	2,000	1.200,00	2,000	1.200,00	2,000	1.200,00	100%	0,000	0,00
2.03.07.4.	Zásyp trouby + úprava terénu.. (Více práce)	kpl	950,00	1,000	950,00	1,000	950,00	1,000	950,00	100%	0,000	0,00
2.03.07.5.	Vyzdění odtoku (cca 4m2) do betonu (kámen, žul. kostky) včetně dodání betonu (Více práce)	kpl	5.000,00	1,000	5.000,00	1,000	5.000,00	1,000	5.000,00	100%	0,000	0,00
2.03.07.6.	Dodání materiálu (žul, kostky) - 0,5 m3 (1m3 - 2,6 t) (Více práce)	t	2.100,00	1,300	2.730,00	1,300	2.730,00	1,300	2.730,00	100%	0,000	0,00
2.03.07.	Celkem Provedení odvodnění z areálu bývalého "prasečáku"				10.408,04		10.408,04		10.408,04	100%		0,00
2.03.08.	Bourání stávajících zpevněných ploch - frézování vozovky nad rámec SOD											
2.03.08.1.	Bourání stávajících zpevněných ploch - frézování vozovky nad rámec SOD (Více práce)	m2	125,00	409,000	51.125,00	409,000	51.125,00	409,000	51.125,00	100%	0,000	0,00
2.03.08.	Celkem Bourání stávajících zpevněných ploch - frézování vozovky nad rámec SOD				51.125,00		51.125,00		51.125,00	100%		0,00
2.03.	Celkem VCP mimo SOD - III. a IV. etapa				403.934,95		403.934,95		403.934,95	100%		0,00
2.	Celkem III. a IV. etapa celkem				375.220,32		375.220,32		375.220,32	100%		0,00
Celkem	VCP 1 Dodatek č. 1				938.671,38		859.171,38		859.171,38	92%		79.500,00

Soupis provedených prací za období červen 2017 - srpen 2017				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2017		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
Celkem k fakturaci dle SOD:				938.671,38 CZK		za dané fakturační období		za všechna fakturační období				
z toho smluvní dodatky:				938.671,38 CZK								
CELKEM FAKTUROVÁNO						859.171,38 CZK		859.171,38 CZK				

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 24.8.2017.

Za zhotovitele:



razítko a podpis
 STRABAG a.s.
 Ústřední závod Praha
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 (46)

Za objednatele:



razítko a podpis