

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.7.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.3.2022
na veřejnou zakázku „Obecní úřad Zvole“

Objednatel: Obec Zvole
se sídlem: J. Štulíka 56, 252 45 Zvole
IČO: 00241890
zastoupený: Ing. Miroslavem Stoklasou, starostou

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou
na základě Pověření

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581

Bankovní spojení: PPF Banka, a.s. Praha
Číslo účtu: 2005000009/6000
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 5250221028/2700

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, **tento dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo
na veřejnou zakázku s názvem „Obecní úřad Zvole“ ze dne 19.7.2021
v tomto znění:

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla ujednaná ve smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 19.7.2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 10.3.2022, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky spočívající v díle s názvem „Obecní úřad Zvole“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II. Změna předmětu díla a ceny díla

2.1 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že dojde v rozsahu dle změnových listů č. ZL 9-20, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke změně ceny díla ujednané ve Smlouvě, tedy konkrétně Smluvní strany mění smlouvu následovně:

článek 5 odst. 5 1 Smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 17 757 717,77 Kč (slovy sedmnáct milionů sedm set padesát sedm tisíc sedm set sedmnáct českých korun a sedmdesát sedm haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedno procento), tj. částka 3 729 120,73 Kč (slovy tři miliony sedm set dvacet devět tisíc jedno sto dvacet českých korun a sedmdesát tři haléřů), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí 21 486 838,50 Kč (slovy dvacet jedna milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc osm set třicet osm českých korun a padesát haléřů) (dále jen „Cena“).

Cena zahrnuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla a je podrobně rozepsána v Rozpočtu a změnovém listu č. ZL 9-20, jež tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

2.2. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že dojde ke změně díla ujednaného ve Smlouvě, a to v rozsahu dle změnového listu č. ZL 9-20, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. Zhotovitel je tak nově zavázán provést pro objednatele dílo v rozsahu dle Smlouvy o dílo, avšak při plném zohlednění všech změn tohoto díla zachycených ve změnovém listu č. ZL 9-20, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.

3.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno jeho vylovení.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které v zákonné lhůtě zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 9-20

Ve Zvoli dne 19.9.2022

V Praze dne 16.9.2022


Obec Zvole
Ing. Miroslav Stoklasa, starosta





VISTORIA CZ a.s.
Ing. Magdalena Ryglová,
obchodní ředitelka, na základě Pověření

 VISTORIA

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

08

SOUČET SMLUVNÍ CENY A VŠECH VÍCENÁKLADŮ _ včetně dodatku č.1 a č.2				17 757 717,77	3 728 120,73	21 486 838,50
SMLUVNÍ CENA				16 854 733,15		
SUMA VÍCENÁKLADU _ Dodatek č.1 a č.2				902 984,62		387 039,74
Procentní vyjádření / Percentage CHANGE ORDER				26,76%		
Vícepráce celkem dod.č.1.				532 176		
Méněpráce celkem dod.č.1.				145 136		
SUMA VÍCENÁKLADU _ Dodatek č.2				515 944,88		515 944,88
Vícepráce celkem dod.č.2.				2 174 089		
Méněpráce celkem dod.č.2.				1 658 144		
no.	Name	Date	Description	Agreed by CLIENT	Proposal VALUE by GENERAL CONTRACTOR	Final VALUE status
1 ZL1			Filiadní šachty		31 952,71	19 561,63
2 ZL2			Zeměin		28 977,48	28 977,48
3 ZL3			Orenáž		25 433,07	25 433,07
4 ZL4			Územní práce		242 864,26	185 855,21
5 ZL5			Výztuž - vodotěrné konstrukce		58 186,26	58 186,26
6 ZL6			Střešní plášť folie		55 958,09	32 060,59
7 ZL7			Vnější vyplně otvorů		88 806,00	88 806,00
8 ZL8			Preklady		-50 560,50	-50 560,50
9 ZL9			Ooklady a dlažby		613 083,02	188 995,96
10 ZL10			Sířecna		468 706,48	143 849,06
11 ZL11			Izolace		66 623,60	-21 553,57
12 ZL12			Termostaty		-80 293,59	-80 293,59
13 ZL13			Elektro		-89 348,00	169 252,21
14 ZL14			Ooklacení		257 600,21	-54 591,83
15 ZL15			Výdejni okénko		1 362,40	-14 866,32
16 ZL16			Revizní šachta		-15 335,04	-15 335,04
17 ZL17			Vnější fasada		136 101,94	84 623,22
18 ZL18			Nápis		-51 578,72	-51 578,72
19 ZL19			Komunikace		-98 502,50	-98 502,50
20 ZL20			Ostatní práce		337 315,65	148 018,46
21					293 295,89	89 448,82
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.9
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 12.9.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Obklady a dlažby Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet stavby obsahoval dlažby v celých plochách. Požadavek investora na PVC a dlažbu v jednotlivých místnostech. Dále byly doplněny rohové lišty a sokly.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-446 087,06	613 083,02	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
166 995,96	<u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA 		
Datum: 12.9.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa 		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman 
Datum: 12.9.2022		Datum:

ZL 9 _obklady a dlažby

Rekapitulace

Dlažba smlouva	301 007,88
Dlažba realizace	377 935,13
Obklad smlouva	145 079,18
Obklad realizace	125 260,48
Realizace PVC	105 814,33

Vícepráce	613 083,02
Méněpráce	446 087,06
Celkem	162 922,88

VRN	2,50%	4 073,07
-----	-------	----------

CELKEM:	166 995,96
----------------	-------------------

Stavba	Obecní úřad ve Zvole
Objekt	2020-053-08 - Podlahy
Město	J. Štullka 56, Zvole 252 45 Zvole
Zhotovitel	Obec Zvole u Prahy,Hlavní 33, 252 45 Zvole
Datum	15. 7. 2020
Projektant	Studio Degree s.r.o.,Jateční 33, 170 00 Praha 7
Zpracovatel	Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
		PSV	Práce a dodávky PSV				301 007,88
34	K	771574113	Podlahy z dlaždic Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických kypených flexibilním lepidlem makroarmovaných Hlazených přes 12 do 19 lami2	m2	481,040	450,00	207 468,00
37	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stavební z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v obytných výškových do 6 m	t	12,222	510,00	6 233,22
38	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stavební z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jistotu výška objektu	t	12,222	410,00	5 011,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Obnova úřadu ve Zvole

Objekt

2020-053-08 - Podlahy

Město

J. Štůlka 58, Zvole 252 45 Zvole

Zadavatel

Obec Zvole u Prahy Hlavní 33, 252 45 Zvole

Uchazeč

Vyplň údaj

Datum

15. 7. 2020

Projekant

Studio Degree
s.r.o., Jateční 33, 170
00 Praha 7

Zpracovatel

Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

377 935,13

PSV Práce a dobavy PSV

377 935,13

Podlahy z dlaždic

57 935,13

34a K 771574153

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

720,00

89 618,40

Kompletní sádky z dlaždic keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

89 618,40

124,47 m2 Provozní náklady

130,894

34 K 771574153

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

450,00

102 483,00

Kompletní sádky z dlaždic keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2

102 483,00

1 K 771474113

Montáž soklu z dlaždic keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 120 mm

130,00

30 219,60

Kompletní sádky z dlaždic keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 120 mm

30 219,60

6 K 771474113

Lišta nerezová přechod dlažba-PVC

320,00

1 920,00

Kompletní sádky z dlaždic keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 120 mm

1 920,00

37 K 988771101

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 8 m

510,00

5 304,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic střešové z linoleum přesunováno do 50 m v objektech

5 304,00

38 K 988771181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 7/1 prováděný bez součástí mechanizace

410,00

4 264,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic střešové z linoleum přesunováno do 50 m v objektech

4 264,00

Mechanizace pro dopravu vysoké tlakové vody

SOUPIS PRACÍ

Stránka:

Obecní úřad ve Zvole

Objekt:

2020-053-10 - Vnitřní povrchy - omítky, obklady, malby

Místo:

J. Štůlka 56, Zvole 252 45 Zvole

Zadavatel:

Obec Zvole u Prahy Hlavní 33, 252 45 Zvole

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

15. 7. 2020

Projektant:

Studio Degree

Zpracovatel:

s.r.o., Jateční 33, 170 00 Praha 7

Ing. Dana Mlejnková

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 079,18

PSV

Práce a dodávky PSV

145 079,18

Dokladovaná práce - obklady

145 079,18

11 K 78111011

Omrštění (ocerášení) stěny při přípravě podkladu

m2

127,445

5,00

637,23

Práce a dodávky před provedením očištění (omezení) stěny

12 K 78112011

Nálet penetrační na stěnu

m2

127,445

41,00

5 225,25

Příprava podkladu před provedením obkladu nálet penetrační na stěnu

13 K 78113112

Izolace pod obklad náletem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

m2

127,445

320,00

40 782,40

Izolace stěny pod obklad náletem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

14 K 781474113

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2

127,445

460,00

59 179,60

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotermotvorným nasklád přes 12 do 19 ks/m2

15 K 781575176

Montáž keramických obkladů do 12 ks/m2

m2

127,445

216,00

27 240,86

Montáž keramických obkladů do 12 ks/m2

16 K 781479186

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spořádaní tmelem dvousložkovým

m2

127,445

48,00

6 117,36

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k daným za očištění spárovací masou

17 K 998761101

Přesun hmot (tonážní) pro obklady keramické v objemech v do 8 m

t

2,579

510,00

1 315,29

Přesun hmot pro obklady keramické střešové z hmotnosti přesahujícího množství vodorovně přepravení vzhledem do 50 m v objemech

18 K 998761151

Příplatek k přesunu hmot (tonážní) 781 provedený bez použití mechanizace

t

2,579

410,00

1 057,39

Přesun hmot pro obklady keramické střešové z hmotnosti přesahujícího množství vodorovně přepravení vzhledem do 50 m v objemech

mechanizace pro přesun hmot (výška objektu)

Ing. Dana Melnková

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní úřad ve Zvole

Objekt:

2020-053-10 - Vnitřní povrchy - omítky, obklady, malby

Místo:

J. Štělka 56, Zvole 252 45 Zvole

Zadavatel:

Obec Zvole u Prahy Hlavní 33, 252 45 Zvole

Výkres:

Výplň údaj

Datum:

15. 7. 2020

Projektant:

Studio Degree
s.r.o., Jateční 33, 170
00 Praha 7

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 814,33

105 814,33

105 814,33

1	K	77611111	Broušení podkladu povlakových podlah - povrch antykrakový	m ²	108,830	62,90	6 845,41
		77611112	Broušení podkladu povlakových podlah - povrch betonový	m ²	108,83	47,4	5 158,54
2	K	77622111	Lepení podlahovin z PVC standardním lepidlem	m ²	108,830	163,00	17 739,29

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

105 814,33

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.10
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střecha		
Popis a zdůvodnění změny: Dle nové skladby střecha a statiky krovu byly doplněny konstrukce a vyměněny materiály na konstrukci střechy.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-324 857,40	468 706,46	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
143 849,06	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA		
Datum: 27.8.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman
Datum: 31.8.2022		Datum: 31.8.2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Výběr a úprava střešní

Opět

2020-053-07 - Střešní

Město

J. Štůlka 56, Zvole 252 45 Zvole

Zakázka

Obec Zvole u Prahy, Hlavní 33, 252 45 Zvole

Uchazeč

Výplň údaj

15. 7. 2020

Studio Degree

s.r.o., Jateční 33, 170

00 Praha 7

Ing. Dana Mlejnková

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 849,06

Práce a dodávky HSV

22 278,17

D 4 Vodorovné konstrukce

1	K	417321616	Zluzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,750	3 330,00	21 826,97
2	K	417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,045	35 300,00	2 497,50
3	K	417351115	Zřízení bednění zlužujících věnců	m2	1,500	330,00	1 588,50

495,00

4 K 711141559
5 M 62853004
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
pás usilující netavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0mm

1 390,50
1 483,20

6 K 417351116
7 K 632451214
Odstranění bednění zlužujících věnců
Potěr cementový samonivelační tříty C20 tl. do 50 mm

105,00

8 K 632451291
9 M 28372305
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKU 5 mm tloušťky přes 50 mm
Deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl. 50mm

561,92

47,41

166,82

10 K 964051111
11 M 997013212
Bourání žb věnců
Vnitřní stavební doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně

4 687,50

4 107,50

12 M 997013501
13 M 997013509
Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

720,72

472,50

3 502,80

D 998 Přesun hmot

15 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

451,20

451,20

Přesun hmot pro konstrukce střešních střešních z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.

PP	D	765	Krytina skládaná	ka	4,000	1 460,00	188 002,06
1	K	765121399	Úprava krytiny pro střešní okna	ks	4,000	1 320,00	5 840,00
2	K	765121398	Napojení elektro pro střešní okna	ks	2,000	1 740,00	3 480,00
3	K	766671022	Montáž střešního okna 66x118cm	ks	2,000	1 900,00	3 800,00
4	K	766671024	Montáž střešního okna 78x118cm	ks	2,000	34 980,00	69 960,00
5	M	28329099	Dodávka střešního okna 66x118cm	ks	2,000	36 782,00	73 564,00
6	M	28329198	Dodávka střešního okna 78x118cm	ks	1,000	3 710,00	3 710,00
7	K	765121397	Montáž a dodávka jednotky KUX	m	10,800	830,00	8 964,00
8	K	765339988	Doplnění odsoků v předstěně . 2xKNAUF RED 12,5mm (kolize se střešními okny)	ks	2,000	2 420,00	4 840,00
9	K	765339877	Příplatek za opravování střešního okna 66x118cm vč. ALU rohů	ks	2,000	2 570,00	5 140,00
10	K	765339966	Příplatek za opravování střešního okna 78x118cm vč. ALU rohů	m2	1 756	152,00	268,91
11	K	771151011	Samonivelační sítka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	1 756	450,00	790,20
12	K	771374113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ksc/m2	m2	2,107	170,00	358,22
13	M	59761434	oležba keramická sítka hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ksc/m2	%	1 858,933	1,08	2 008,73
14	K	998766202	Přesun hmot tonážní pro truhlářské konstrukce v do 12 m				

D	767	Konstrukce zámečnické	kg	1 388,000	28,00	38 864,00	172 131,32
1	K	767985109R	Montáž rámů z HEB B120	kg	1 348,000	51,00	68 799,00
2	M	5538499R	rámy HEB B120	kg	1 388,000	40,00	55 520,00
3	K	767995104R	Výroba ocelové konstrukce	kg	38 000	88,00	3 432,00
4	M	5534489R	Kotvení deska 220x250mm tl 10mm	ks	24,000	135,00	3 240,00
5	M	55344878R	Ocelová kotva do betonu M16x250	t	1,388	1 120,00	1 554,56
76	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce střešních z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná podlaží vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
77	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,388	520,00	721,76
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce střešních z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

VRN 3 508,51
VRN3 3 508,51
2 105,11

3	K	030001000	Zařízení staveniště		%	1,000	1 403,41	1 403,41
			Zařízení staveniště					
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnosti		%	0,500	1 403,41	701,70
			Kompletační a koordinační činnosti					
D		VRN6	Územní vlivy					
9	K	065002000	Mimostavěništní doprava materiálů		%	0,500	1 403,41	701,70
			Mimostavěništní doprava materiálů					
			1470,005 Přepočtené koeficientem množství			0,070		
D		VRN9	Ostatní náklady					
10	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlíšení		%	0,500	1 403,41	701,70
			Ostatní náklady bez rozlíšení					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.11
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Izolace Popis a zdůvodnění změny: Byla změněna skladba izolace v podkroví.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-88 177,17	66 623,60	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-21 553,57	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 27.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman Datum: 31.8.2022
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa Datum: 31.8.2022		

ZL 11 - tepelné izolace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 553,66
D PSV							-21 027,86
D 711							-87 651,47
7	K	711111001	Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterem z linie za studena na podé vodorovně v náterem penetračním	m2	136,246	10,00	1 362,46
8	M	71163150	lak penetrační asfaltový lak penetrační asfaltový	l	0,061	50 000,00	3 050,00
10	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na podé vodorovně v	m2	77,775	90,00	6 999,75
11	M	62853004	pás asfaltový nálevitý modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalovací PE fólií nebo lámanými minerálními posypem na horním povrchu pás asfaltový nálevitý modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalovací PE fólií nebo PET fólií nebo PET fólií s posypem na horním povrchu	m2	89,441	95,00	8 586,34
12	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům sloužící z hmoty osy přesunovaného materiálu vodorovně doprava či vzhledem do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,481	830,00	399,15
13	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům sloužící z hmoty osy přesunovaného materiálu vodorovně doprava či vzhledem do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,481	500,00	240,45
D 713							-67 013,32
18	K	713121121	Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 2 vrstvy Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky izolací materiálů s adhezivním vodivostním	m2	77,775	47,00	3 655,43
19	M	28372022	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000kg/m2) deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000kg/m2)	m3	26,833	2 300,00	61 715,90
22	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné sloužící z hmoty osy přesunovaného materiálu vodorovně doprava či vzhledem do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,805	1 500,00	1 207,35
23	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,805	540,00	434,65
D 713							66 623,60
21	M	63150799	pás tepelné izolace mezi krokvě A=0,036-0,037 II 200mm pás tepelné izolace mezi krokvě A=0,036-0,037 II 200mm	m2	79,331	340,00	26 972,34
22	K	713151121	Montáž izolace tepelné sítěch šikmých kladené volně pod krokvě rohoží, pásů, desek Montáž izolace tepelné sítěch šikmých kladené volně pod krokvě rohoží, pásů, desek	m2	77,775	30,00	2 333,25
23	M	63156793	pás tepelné izolace mezi krokvě A=0,036-0,037 II 150mm pás tepelné izolace mezi krokvě A=0,036-0,037 II 150mm	m2	79,331	280,00	22 212,54

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č.12

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

Objednatel: Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole

Datum: 23.6.2022

Název akce: Obecní úřad Zvole

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Termostaty

Popis a zdůvodnění změny:

Bylo dopočteno skutečné množství dodávky a montáže termostatů podlahového topení.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Příloha: Rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

-80 293,59

Cena víceprací bez DPH:

0,00

Výsledná cena změny bez DPH:

-80 293,59

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez dopadu do termínu dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:

Ing. Jaroslava Vítovcová MBA

Datum:

31.8. 2022

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Miroslav Stoklasa

Datum:

31.8. 2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Jan Fleischman

Datum:

31.8.2022

ZL 12 - Termostaty

PČ Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem						
D	PSV	Práce a dodávky PSV -				-80 293,59
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-78 335,20
61	M 735-mat-14	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostát programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu	ks	17,000	1 640,00	-31 524,20
		*nukové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostát programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu				27 880,00
78	K 735-mont-14	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostát programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu	ks	17,000	214,00	3 638,00
		Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení - prostorový termostát programovatelný, s teplotním čidlem v podlaze v kombinaci teplotního čidla vzduchu				
82	K 735-mont-18	Presun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50m	t	0,010	620,00	6,20
Odpčet Montáže, kabeláže, pohony						
80	K 735-mont-16	Kabel CYKY 2*1,5	bm	-120,000	4,00	-480,00
81	K 735-mont-17	Kabel CYKY 3*1,5	bm	-120,000	5,00	-600,00
79	K 735-mont-15	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení pohon	ks	-17,000	85,00	-1 445,00
62	M 735-mat-15	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa - ostatní prvky - regulační zařízení pohon	ks	-17,000	790,00	-13 430,00
15	M 732-mat-09	Elektrokotel 24kW	ks	-1,000	24 856,00	-24 856,00
23	K 732-mont-01	Montáž	hod	-20,000	300,00	-6 000,00
Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN	Zařízení stavení				-1 958,39
D	VRN3	Zařízení stavení				1 175,03
3	K 030001000	Zařízení stavení	%	1,000	783,35	783,35
8	K 045002000	Kompletační a koordináční činnost	%	0,500	783,35	391,68
D	VRN6	Územní vlivy				391,68
9	K 065002000	Mimořádná doprava materiálu	%	0,500	783,35	391,68
		Mimořádná doprava materiálu				
D	VRN9	Ostatní náklady	%	0,070		391,68
10	K 091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	0,500	783,35	391,68

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.13
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektro		
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požadoval záměnu svítidel na LED z důvodu úspory na energiích. Objednatel vypustil realizaci některých venkovních svítidel a kamerového systému. Byl doplněn pojistkový rozvaděč, který projekt neobsahoval.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-89 348,00	257 600,21	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
168 252,21	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 21.8.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman Datum: 31.8.2022

OÚ Zvole					
Vistoria					
Dodatek Vícepráce Elektro Silnoproud Slaboproud					
Číslo	Popis	M.J	Množství	J. Cena	Cena celkem
Příprava venkovní rozvody					
	HDPE 12/8	M	45	41,30 Kč	1 858,50 Kč
	KT 250	Ks	1	520,00 Kč	520,00 Kč
	Uzávěry HDPE	Ks	2	42,00 Kč	84,00 Kč
	UTP 6 CAT	M	40	35,00 Kč	1 400,00 Kč
	Chránička Kopex 40	M	40	69,00 Kč	2 760,00 Kč
	Přístrojová krabice KP68	Ks	1	55,00 Kč	55,00 Kč
	Tlačítko 1/0 IP44	Ks	1	249,00 Kč	249,00 Kč
půdní prostor + příprava kuchyň					
	Cykly 3x2,5	M	180	41,00 Kč	7 380,00 Kč
	KP68	Ks	2	55,00 Kč	110,00 Kč
	Zásuvka 16A / 230	Ks	2	235,00 Kč	470,00 Kč
Napájení pro RACK					
	Cykly 5x2,5	M	40	85,00 Kč	3 400,00 Kč
	Rozvodnice 12	Ks	1	2 070,00 Kč	2 070,00 Kč
	H. Vypínač 25A	Ks	1	1 039,00 Kč	1 039,00 Kč
	Jistič 3F 25A	Ks	1	795,00 Kč	795,00 Kč
	Jistič 10A /230	Ks	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč
Příprava pro vzduchotechniku pošta					
	Cykly 5x2,5	M	25	85,00 Kč	2 125,00 Kč
	CY6	M	25	52,00 Kč	1 300,00 Kč
	Jistič 10C / 3F 400V	Ks	1	1 335,00 Kč	1 335,00 Kč
					- Kč
Vytápění vpusť					
	Napojení vpusť	Ks	1	520,00 Kč	520,00 Kč
	CY6	M	50	52,00 Kč	2 600,00 Kč
	Proudový chránič 10A/230V kombinace s jističem 10A	Ks	1	850,00 Kč	850,00 Kč



Příprava kabeláž Fancoil					
Cyky 3x2,5	M	120	- Kč	- Kč	
CY4	M	120	46,00 Kč	5 520,00 Kč	
Jistič 10A / 230	Ks	2	250,00 Kč	500,00 Kč	
Doplnění systému total stop					
CY6	M	48	52,00 Kč	2 496,00 Kč	
Vyražecí cívka 230V	Ks	2	678,00 Kč	1 356,00 Kč	
Příprava technická místnost - Tepelné čerpadlo elektrokotel el boiler El čerpadla					
Rozvodnice r2 - technologie vč. Rámu IP 44	Ks	1	13 080,00 Kč	13 080,00 Kč	
Vypínač 80A 400V	Ks	1	1 730,00 Kč	1 730,00 Kč	
Stykač 50A	Ks	3	890,00 Kč	2 670,00 Kč	
Jistič 20C / 3F	Ks	2	1 550,00 Kč	3 100,00 Kč	
Jistič 32A / 3F	Ks	1	1 040,00 Kč	1 040,00 Kč	
Jistič 16A / 230V	Ks	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč	
Jistič 10A / 230V	Ks	2	250,00 Kč	500,00 Kč	
Jistič 6A	Ks	3	250,00 Kč	750,00 Kč	
Proudový chránič 16/230V kombinace s jističem 10A (16A)	Ks	2	900,00 Kč	1 800,00 Kč	
Zásuvka 16A / 230 GO	Ks	1	290,00 Kč	290,00 Kč	
Vyp prům 16A	Ks	1	830,00 Kč	830,00 Kč	
Vyp prům 40A / 3F	Ks	1	2 040,00 Kč	2 040,00 Kč	
CY6	M	30	52,00 Kč	1 560,00 Kč	
Svorka AB	Ks	8	100,00 Kč	800,00 Kč	
Cyky 5x2,5	M	30	90,00 Kč	2 700,00 Kč	
JITY 4x1	M	49	74,00 Kč	3 626,00 Kč	
Chránička PE	M	70	55,00 Kč	3 850,00 Kč	
CY6	M	70	52,00 Kč	3 640,00 Kč	
Pomocné nosné konstrukce	Ks	1	4 770,00 Kč	4 770,00 Kč	
Příprava roleta pošta					
Cyky 5x1,5	M	5	50,00 Kč	250,00 Kč	
Cyky 3x1,5	M	12	31,00 Kč	372,00 Kč	
Doplnění světelných okruhů 2 kusy					
Cyky 3x1,5	M	200	31,00 Kč	6 200,00 Kč	

Proudový chránič 16/230V kombinace s jističem 10A	Ks	2	850,00 Kč	1 700,00 Kč
Napájení písoáry příprava				
Cyky 3x1,5	M		31,00 Kč	- Kč
Chráníčka 25	M	10	58,00 Kč	580,00 Kč
Přípojka elektro				
El měř rozvodnice 32A + 40A + 2x HDO STE (pouze dodávka)	Ks	1	15 850,00 Kč	15 850,00 Kč
Montáž + zapojení 2 ER elektro	Ks	1	5 620,00 Kč	5 620,00 Kč
Pojistky PH 00 50A	Ks	3	207,00 Kč	621,00 Kč
Cyky 4x16	M	52	345,00 Kč	17 940,00 Kč
CYKY 3x25	M	8	480,00 Kč	3 840,00 Kč
Ukončení vodiče CY do 25	Ks	16	51,00 Kč	816,00 Kč
Chráníčka Kopex 40	M	30	69,00 Kč	2 070,00 Kč
Revize přípojně místo	Ks	1	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
Doplňení silnoproudých zásuvek v rámci datových zásuvek				
zásuvka 16A 230	Ks	14	235,00 Kč	3 290,00 Kč
Krabičky KP 68	Ks	14	58,00 Kč	812,00 Kč
cyky 3x2,5	M	165	41,00 Kč	6 765,00 Kč
Úprava a doplnění rázírů v rozvodnici R1 a R3 v rámci navýšení jisténých okruhů				
Doplňení R1 R3		1	2 070,00 Kč	2 070,00 Kč
Pomocné stavební práce				
Drážkování pro ochranné trubky kabely	M	130	100,00 Kč	13 000,00 Kč
Průraz do tl. 300mm	Ks	15	235,00 Kč	3 525,00 Kč
Kapsa pro krabici KP	Ks	23	69,00 Kč	1 587,00 Kč
Kompletní zděný pilíř	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
Doprava a přesun hmot	Ks	1	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
Svítidla				
Navýšení ceny LED svítidlo A LLLX6000RL2MAT4N	Ks	65	690,00 Kč	44 850,00 Kč
Montáž a dodávka závěsu	Ks	8	730,00 Kč	5 840,00 Kč
Montáž a dodávka LED pásek	ks	1	900,00 Kč	900,00 Kč
Montáž a dodávka světlo strop	ks	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč

Kabel CYKY 1,5mm ² -3,9m, vypínač, krabice , napojení	Ks	1	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč
Napájecí kabel pro závěsná svítidla vč Připojovací krabičky	Ks	8	320,00 Kč	2 560,00 Kč
Odečty z rozpočtu elektroinstalace				
Položka č 2 Rozvaděč podružný	Ks	-1	1 890,00 Kč	- 1 890,00 Kč
Položka č 1 Elektroměrový rozvaděč 32A	Ks	-1	6 750,00 Kč	- 6 750,00 Kč
Kabel cyky 4x10	M	-60	98,00 Kč	- 5 880,00 Kč
Položka č 27 Cyky 3x1,5 Odečet kabelu reflektorových svítidel	M	-60	31,00 Kč	- 1 860,00 Kč
Odečet z rozpočtu svítidla				
Položka č 9 Zemní led reflektor	Ks	-7	3 250,00 Kč	- 22 750,00 Kč
Montáž svítidel	Ks	-7	370,00 Kč	- 2 590,00 Kč
Odečet z rozpočtu slaboproud				
Položka č 61 Vnitřní kamera	Ks	-4	3 987,00 Kč	- 15 948,00 Kč
Položka 62 Venkovní kamera	Ks	-2	4 350,00 Kč	- 8 700,00 Kč
Položka č 65 Instalace, oživení kamery	Ks	-6	750,00 Kč	- 4 500,00 Kč
Položka č 66 Nastavení kamer	Ks	-6	250,00 Kč	- 1 500,00 Kč
Položka č 26 Rám podlahové krabice	Ks	-6	850,00 Kč	- 5 100,00 Kč
Položka č 27 Podlahová krabice	Ks	-6	1 230,00 Kč	- 7 380,00 Kč
Položka č 39 Instalace podlahová krabice	Ks	-6	750,00 Kč	- 4 500,00 Kč
VRN				
VRN				
%				
2,5				
1 641,49 Kč				
4 103,71 Kč				

CELKEM

168 252,21 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: č.14
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oplocení Popis a zdůvodnění změny: Bylo dopočteno skutečné množství dodávky a montáže oplocení.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-54 591,83	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-54 591,83	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 31.8.2022 		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa  Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman  Datum: 31.8.2022

ZL 14 - Oplocení

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Naklady soupisu celkem						
Práce a dodávky HSV						
Zemní práce						
1	K	12225101	m3	16,520	110,00	1 817,20
2	K	13121301	m3	1,800	210,00	378,00
3	K	16278117	m3	0,732	210,00	153,72
4	K	16278119	m3	0,732	13,00	9,52
5	K	16715101	m3	0,732	110,00	80,52
6	K	17120121	l	0,732	260,00	190,32
7	K	17125121	m3	0,732	10,00	7,32
8	K	17411101	m3	2,548	150,00	382,20
Zakládání						
9	K	21152212	m3	0,528	960,00	507,84
10	K	21531361	m3	0,600	2 620,00	1 572,00
11	K	21533125	m2	9,600	330,00	3 168,00
12	K	21535122	m2	9,600	60,00	576,00
Osazování stavebních konstrukcí						
13	K	33817121	kus	12,000	110,00	1 320,00
14	M	35357162	kus	12,020	465,00	5 590,00
17	K	34812121	kus	14,000	280,00	3 920,00
18	M	35231170	kus	14,000	320,00	4 480,00
19	K	34811146	m	29,427	660,00	19 422,82
20	M	35354172	kus	4,400	3 020,00	13 288,00
Průměr 1100						
21	K	598232110	l	4,075	170,00	692,75

Vedlejší rozpočtové naklady						
Zařízení slaveniště						
3	K	03001000	%	1,000	532,60	532,60
Zařízení staveniště						
8	K	040002000	%	0,500	532,60	266,30
Územní vlivy						
9	K	065002000	%	0,500	532,60	266,30
Minimální náklady						
10	K	081005000	%	0,500	532,60	266,30

-1 331,50
1 331,50
738,90
532,60
266,30
266,30
266,30

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.15
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výdejní okénko Popis a zdůvodnění změny: Výdejní okénko bylo vyjmuto z realizace.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-16 228,72	1 362,40	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-14 866,32	<u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 21.8.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman Datum: 31.8.2022

ZL 15 výdejní okénko

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky PSV				-14 866,32
D	767-3		Konstrukce zámečnické- vnitřní okno - OV10				-14 503,72
130	K	767610211	Montáž oken kovových podávacích posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	1,156	1 320,00	-10 532,12
131	M	553OV10	OV10 - Vnitřní okno vysouvací, systémová rámová konstrukce osazená nízkoenergetickými dvojitými zasklením 180mm	ks	1,000	8 980,00	1 525,82
132	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,020	830,00	8 980,00
133	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	480,00	16,80
							9,60
D	766-1		Konstrukce truhlářské- okna				-5 334,00
28	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřených výšky do 1,5 m s rámem do zdi	m2	1,200	420,00	504,00
32	M	611-O-137	OV- vnitřní okno vysouvací rámová kce na oel. Kobry rozměr 1000*1200/ m c/103/	ks	1,000	4 830,00	4 830,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 362,40
17	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xUf 12,5 s izolací E145 Rw do 49 dB	m2	1,200	810,00	972,00
18	K	763111717	SDK příčka základní panelační natěr (oboustranné)	m2	1,200	60,00	72,00
19	K	763111771	Příplatek k SDK příčka za rovinnost kvality Q3	m2	1,200	220,00	264,00
20	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkoakrylonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,040	880,00	35,20
21	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	480,00	19,20
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-362,60
D	VRN3		Zařízení staveniště				362,60
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	145,04	217,56
8	K	045002000	Kompletační a koordinací činnost	%	0,500	145,04	72,52
D	VRN6		Územní vlivy				72,52
9	K	065002000	Mínoslavení materiálu	%	0,500	145,04	72,52
10	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	0,500	145,04	72,52

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.16
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Revizní šachta Popis a zdůvodnění změny: Revizní šachta byla vyjmuta z realizace.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-15 335,04	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-15 335,04	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 31.8.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman Datum: 31.8.2022

ZL 16 Revizní šachta

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky PSV				-15 335,04
D	8		Trubní vedení				-14 961,00
20	K	898-R2	Botanová revizní šachta Ø100x600mm, pachtová a vzduchotěsná s nerezovým poklopem s možností vsazení pochůz	ks	1,000	14 856,00	14 856,00
D	998		Práce vč. všeob. příslušenství dle PD				14 856,00
23	K	998276101	Přesun hmot	t	0,500	210,00	105,00
			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot obestavený výkop				105,00
Vedlejší rozpočtové náklady							-374,04
D	VRN		Zařízení slaveniště				374,04
D	VRN3		Zařízení slaveniště				224,42
3	K	030001000	Zařízení slaveniště	%	1,000	149,61	149,61
			Zařízení slaveniště				149,61
8	K	045002000	Komplektní a koordináční činnost	%	0,500	149,61	74,81
			Komplektní a koordináční činnost				74,81
D	VRN6		Územní vlivy				74,81
8	K	085002000	Mínostavení doprava materiálů	%	0,500	149,61	74,81
PP			Mínostavení doprava materiálů				74,81
VV			14*0,005 Přepočtené koeficientem množství		0,070		
D	VRN8		Ostatní náklady				74,81
10	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	0,500	149,61	74,81
			Ostatní náklady bez rozlišení				74,81

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: Č.17
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vnější omítky		
Popis a zdůvodnění změny: Pro zhotovení fasády, dle technologického postupu, bylo nutné doplnit o vrstvu štuky.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-51 578,72	136 101,94	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
84 523,22	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 31.8.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa 42. [Podpis] Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman [Podpis] Datum: 31.8.2022

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
O	52-3		Úprava povrchu vnějších - obklad kámen				
30	K	71313141	Montáž izolace kámen sádky a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	45,805	140,00	-5 412,70
31	M	28375932.35	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 35mm	m ²	45,805	56,00	-2 565,08
32	K	522142001.1	Poražení vnějších stěn sádkovými pleťem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m ²	45,805	168,00	-7 603,63
33	M	63127261	kanal (pancéřové) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m ²	m ²	45,805	50,00	-2 290,25
21	K	711462201	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spoju páskem	m ²	3,672	62,00	-227,68
22	M	CTA 3750247 R	Čistící prostředek - UV stabilní vícevrstvá kontaktní fólie určená k použití v provětrávaných fasádách s přiznanými spárami. Fólie je vybavena samolepící páskou na obou okrajích, slouží k vytvoření kvalitního spoje jednotlivých pásů. Fólie se skládá	m ²	4,774	320,00	-1 527,68
23	K	766414223	Montáž obložení stěn plochy do 5 m ² panely z modřinu a tvrdého dřeva přes 1,50 m ²	m ²	3,672	1 450,00	-5 324,40
24	M	63191157	palubky obkladové modřin profil Masický 21x121mm jakost A/B - bude upřesněna s investorem	m ²	4,039	940,00	-3 794,80
25	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	21,960	550,00	-12 078,00
26	M	50514114	čezivo jednokomponentní impregnované tl 4 mm	m ³	0,058	15 500,00	-899,00
27	K	763101401	Omezení podkladu, truhlářských konstrukcí před provedením náletu	m ²	8,432	150,00	-1 264,80
28	K	763113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nálet s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m ²	8,432	350,00	-2 951,20
29	K	763168101	Lazurovací jednokomponentní olejový nálet truhlářských konstrukcí	m ²	8,432	550,00	-4 637,60
1		622211011	Montáž kontaktního záteplení XPS tl.do 40mm	m ²	32,092	719,00	-23 074,15
2		283764150	Deska XPS tl.30mm	m ²	32,092	140,00	-4 492,88
32	K	622142001.1	Poražení vnějších stěn sklovláknitým pleťem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m ²	84,502	166,00	-14 027,33
33	M	63127261	kanal (pancéřové) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m ²	m ²	84,502	50,00	-4 225,10
3		622321131	Poražení vnějších ploch šlukem do 3mm(382,357+8,432)	m ²	390,789	148,00	-57 838,77
35	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podkladu	m ²	50,000	65,00	-3 250,00
26	M	28392974	fólie PE vylučovaná pro parotěsnou vrstvu (nelepte na omítku - řída E) 110g/m ²	m ²	55,000	70,00	-3 850,00
37	K	763131752	Montáž jedné vrstvy lepené izolace do SDK podkladu - m.č. 1.16 (jen část 3500x1500mm), 1.19	m ²	22,000	40,00	-880,00
38	M	63168740	pás tepelné izolace pro všechny druhy neizolovaných rolet $\lambda=0,039-0,038$ tl 40mm - m.č. 1.18 (jen část 3500x1500mm), 1.19	m ²	22,440	60,00	-1 346,40
4	K	632451022	Podbetonování parapetů (149,34+9,29), tl 30mm	m ²	15,130	236,00	-3 570,68
5	K	622529988	Příprava otvorů pro nápis	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
6	K	622568877	Montáž a dodávka hoblovaných prken - parapet 2.NP	ks	2,000	1 350,00	2 700,00
7	K	622568866	Montáž a dodávka gule vč.vybourání a zapravení	ks	1,000	3 980,00	3 980,00
O	988		Presun hmot				5 360,68
70	K	998018002	Presun hmot ruční pro budovy v do 12 m	l	4,394	1 220,00	5 360,68
							2 061,55

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		2 061,55
D		VRN3	Zarizení stavenišť		1 236,93
3	K	030001000	Zarizení stavenišť	%	824,62
OU					
			Zarizení stavenišť	1,000	824,62
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	412,31
OU					
			Kompletační a koordinační činnost	0,500	824,62
9	K	065002000	Územní vlivy	%	412,31
OU					
			Mimoslaveništní doprava materiálů	0,500	412,31
D					
			Ostatní náklady		412,31
10	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	412,31
OU					
			Ostatní náklady bez rozlišení	0,500	824,62

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.18
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 23.6.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nápis Popis a zdůvodnění změny: Nápis byl vyjmut z realizace.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-98 502,50	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-98 502,50	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 31.7.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman Datum: 31.8.2022

ZL 18 - Nápis obecního úřadu

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	784	Dokončovací práce				-98 502,50
77	K 784681017	Montáž plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 800 mm	kus	10,000	850,00	96 100,00
78	M 5812.R	nápis OBECNÍ ÚŘAD, bude upraveno s investorem a architektem	kus	1,000	87 600,00	8 500,00
						87 600,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-2 402,50
D	VRN3	Zařízení staveniště				2 402,50
3	K 030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	961,00	1 441,50
		Zařízení staveniště				961,00
8	K 045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,500	961,00	480,50
		Kompletační a koordinační činnost				
D	VRN6	Územní vlivy				480,50
8	K 065002000	Mimoštraveništní doprava materiálů	%	0,500	961,00	480,50
		Mimoštraveništní doprava materiálů				
PP		14*0,005 Přepočtené koeficientem množství				
VV		Ostatní náklady		0,070		
D	VRN9	Ostatní náklady				480,50
10	K 091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	0,500	961,00	480,50
		Ostatní náklady bez rozlišení				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.19
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 1.9.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Komunikace		
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požadoval záměnu materiálu na komunikace na žulovou kostku.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-189 297,19	337 315,65	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
148 018,46	Bez dopadu do termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 21.9.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa v.r. <i>Miroslav Stoklasa</i> Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman <i>Jan Fleischman</i> Datum: 31.8.2022

SOUPIS PRACÍ ZL 19

Stavba

Průmyslová budova

Obec

2200-020-02 - Kultura, sportovní

Stavba

2020-053-02-01 - Komunikace - dlažďené

Adresa

J. Štálka 56 Zvole 252 45 Zvole

Objednatel

Obec Zvole Písný Hlavý 33, 252 45 Zvole

Udávající

Vyplň údaj

Stavba Degree

Stavba 33

170 na Práhe 7

Ing. Dana Matysková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 018,46

H.S.V.	Práce a materiály b.t.v.						148 018,46
--------	--------------------------	--	--	--	--	--	------------

1	K	17101299	Oprávnění zeminy vč. povrchu	m ²	18,300	480,00	8 778,00
2	K	087221811	Instalace a doprava vozů dleby	t	58,000	157,00	9 116,00
3	K	160909000	Oprávnění podlahových desek 4 K vč. dopravy a montáže	kg	1,000	7 500,00	7 500,00
4	K	271532212	Převýp pro základové konstrukce se zhrubým z hrubého kmenové frakce 16 at 32 mm	m ³	14,000	850,00	11 900,00
5	K	273301999	Obtížnost a oprava stěly	kg	1,000	7 500,00	7 500,00
6	K	581211111	Klazení dlažby z kámen drobných do níže z kamenné	m ²	88 640	521,00	46 183,00
7	K	979071111	Podklad na povrch z kámen drobných do níže z kamenné, vč. dopravy a montáže	m ²	120,000	30,00	3 600,00
8	K	98211999	Odstředění dlažby z 0,50 na 11-10	m ²	714,000	40,00	28 560,00
9	K	98212213	Klazení zámkové dlažby keramické komunikací h 60 mm skupiny A pl. plocha 300 m ²	m ²	265,800	245,00	65 121,00
10	K	991111111	Klazení dlažby z kámen velkých do lože z kamenné	m ²	127,440	531,00	67 672,00
11	K	99230887	Doprava stávající dlažby a nový betonový podklad	kg	1,000	8 500,00	8 500,00
12	K	916111113	Odstředění stávající dlažby z dlažebních kámen do lože z kamenné prostěhlé	m	133,140	185,00	24 620,00
13	K	915121215	Odstředění stávající dlažby z kamenného kámen do lože z kamenné prostěhlé	m	28,250	200,00	5 650,00
14	K	916231213	Odstředění stávající dlažby z kamenného kámen do lože z kamenné prostěhlé	m	54,000	140,00	7 560,00
15	K	916232089	Práce na stávající dlažbě	m ²	42,770	420,00	18 165,00
16	K	916232229	Bourání betonových základů	m ³	0,244	4 300,00	1 049,00
17	K	916232311	Vymazávání betonů - odstředění kamenného kámen do lože z kamenné prostěhlé	m	14,971	220,00	3 293,00
18	K	936124111	Montáž lavic z kamenného kámen do lože z kamenné prostěhlé	kg	2,000	370,00	740,00
19	K	936124211	Montáž odpadkového koše do betonové dlažby	kg	1,000	260,00	260,00
20	K	992233111	Práce na stávající dlažbě	t	58,770	170,00	9 990,00

21	K	030001000	Zatření střešní	%	1,000	1 444,08	1 444,08
----	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------

22	K	040002000	Komunikace a koordinace stavek	%	3,500	1 444,08	5 054,28
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	----------

23	K	060002000	Montáž střešní doprava materiálu	%	0,500	1 444,08	722,04
----	---	-----------	----------------------------------	---	-------	----------	--------

24	K	091003000	Odstředění stávající dlažby bez rozřezání	%	0,500	1 444,08	722,04
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

Vícepráce

Méněpráce

337 315,65

-189 297,19

148 018,46

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č.20
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Obec Zvole, J.Štulíka 56, 252 45, Zvole	Datum: 1.9.2022
Název akce: Obecní úřad Zvole		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ostatní práce Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požadoval doplnění stavebních a elektro prací.		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Příloha: Rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-203 847,07	293 295,89	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89 448,82	<u>Bez dopadu do termínu dokončení</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDI souhlasí: Ing. Jaroslava Vítovcová MBA Datum: 31.8.2022		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miroslav Stoklasa Datum: 31.8.2022		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Fleischman Datum: 31.8.2022

ZL 20 - Ostatní práce

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	
Náklady soupisu celkem						89 448,82	
Práce a dotazy Pdv							
29	K	771151311	Samonivelační vrstva podlahy pevností 20 MPa s 3 mm vrstvou 32-40	m2	286,170	152,00	-43 487,84
1	K	12288997	Montáž a dodávka prvků přechodu z asfaltu na dlažbu	ks	1,000	9 540,00	9 540,00
2	K	751531111	Montáž vnitřních kovových nebo plastových rohů k stěm	m2	1,580	50,00	80,00
4	K	764225506	Příplatek za opravu sifonního okna 680x1180 vč. Akurabí	ks	2,000	2 415,00	4 830,00
5	K	764225508	Příplatek za opravu sifonního okna 770x1180 vč. Akurabí	ks	2,000	2 585,00	5 170,00
6	K	765131411	SDK podlahy desky 12,5 bez izolace dvoustranná spodní kce prkni CD+UD - m. 1,06	m2	2,470	680,00	1 680,20
7	K	751224226	Změna desky RG na RF - m. 1,16 (jen část 3500x1500mm)	m2	5,200	41,00	215,20
8	K	763224506	SDK čela podhledu - 1xRF 12,5mm - m. 1,16	bm	1,900	916,00	1 739,00
22	K	763184506	SDK obklad křivění L a do 0,8 m desky 12,5	m	6,230	910,00	5 669,30
22a	K	763184508	Dokončení obkladu v přechodě k oknu se sifonem okny	m	10,800	958,00	10 338,40
35	K	702131751	Montáž povrchové zábrany do SDK podhledu - m. 1,16 (jen část 3500x1500mm), 1,17, 1,19	m2	50,000	65,00	3 250,00
37	K	763131752	Montáž jedné vrstvy lepené izolace do SDK podhledu - m. 1,16 (jen část 3500x1500mm), 1,19	m2	22,000	40,00	880,00
3	K	763131989	Uprava SDK podhledu v výhledu na půdu, výměna prvků rostru (bez SDK zábrany) - m. 1,16	ks	1,000	1 537,00	1 537,00
10	K	763131990	SDK kotelár tvar "L" 12,5mm - m. 1,02	bm	4,500	1 188,00	5 381,00
11	K	763131997	SDK kotelár tvar "L" 12,5mm - m. 1,06	bm	3,050	1 158,00	3 531,90
40	K	999763302	Přesun hrstí tonážu pro zábrankovou konstrukci v objektech v do 10 m	t	0,685	920,00	630,20
41	K	999763301	Příplatek k přesunu hrstí tonážu 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,685	520,00	356,20
15	K	751121949	Přesun a instalace VZT jednotky na nové místo	kus	1,000	2 544,00	2 544,00
14	K	751121948	Doplnění odvětrání v místnosti 1.09	kus	1,000	7 210,00	7 210,00
15	K	751121947	Uprava a zpětná montáž	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
15	K	721121999	Montáž a dodávka rozvodu vody ZNP	kus	2,000	7 570,00	15 140,00
17	K	721121998	Montáž a dodávka potrubí v koupelně v tech. místnosti	kus	1,000	4 750,00	4 750,00
18	K	721121997	Montáž a dodávka rozvodu vody v tech. místnosti	kus	1,000	20 906,00	20 906,00
19	K	751121996	Montáž a dodávka desek státek	kus	3,000	10 092,00	30 276,00
21	K	756415-773	okrajový odvětrání	ks	12,000	1 560,00	18 720,00
21a	K	756415-790	okrajový odvětrání	ks	12,000	1 560,00	18 720,00
Přechodové izolace spřáhly pro osazení do zdiva s izolací keramzitovou zdivem posy. stavební výška 100mm							
45	K	726-mont-33	Přechodové izolace systémy pro osazení do masivních zděných konstrukcí pro zábrankové posady stavební výška 100mm	ks	1,000	805,00	805,00
45	K	726-mont-34	Přechodové izolace systémy pro osazení do masivních zděných konstrukcí pro zábrankové vývěvy stavební výška 100mm	ks	1,000	890,00	890,00
22	K	726-mont-13	Revizní otvory plastová vprava voku ve zdivu k upravením a k montáži 150x150mm	ks	2,000	25,00	50,00
24	K	751-PV-1-mont-12	Revizní dvířka s okapem a 1 jednotkou - zábrankové	ks	1,000	205,00	205,00
122	K	935113111	Osazení odvětrávacího přírůstkového žlábu s krycím roštem sítky do 200 mm	m	2,000	360,00	720,00
54	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	445,390	5,00	-2 226,95
55	K	944511211	Příplatek k ochranné síti ze zdivu a ZKO den osazení	m2	56 116,200	0,18	-10 100,92
56	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	445,390	3,00	-1 335,27
25	K	952017795	Zařízení správkou hmožd.	m	21,300	910,00	19 383,00
26	K	751121995	Vývoz pro digestační v nádobě 1.21	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
126	K	721242135	Lapač sifonních spávenin z PP se zábrankou klapkou a lapačem kódom DN 110	kus	1,000	1 124,00	1 124,00
58	K	754528422	Svody knižové včetně odlišení, kotvení, odskoků z A. plechu průměru 100 mm	m	4,000	565,00	2 260,00
37	K	962034995	Dovršení a zadělení zdiva	m	4,000	2 230,00	8 920,00
29	K	971779999	Uprava kanalizační sítě	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
29	K	754129994	Montáž a dodávka odskoků na svodech	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
30	K	962034877	Výkon a balení železa pro střešní, interiérové	kus	4,000	3 320,00	13 280,00
31	K	625641011	OV 16 - laminovaný mřížový systém v rmu nebo nerezový lankový systém včetně rozevírání kotlen do fasády s únosností pro odvětrávací poprušky železa - množství kotlen dle výrobce a druhu ověřené zkušební bude upraveno s instalátorem	m2	10,000	3 497,00	34 970,00
32	K	722-PV-mont-34	PP průtokový s hadicemi schopností 214x158	ks	4,000	60,00	240,00
34	K	OV-1-1	Dodávka a montáž zvláštního zařízení - lékárnička vč. vybavení	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
35	K	751121011	Náhrada panelů na stěnu	m2	3,300	42,00	138,60
36	K	751764114	Montáž obkladů vnějších stěn lepených flexibilním lepidlem, tl. přes 30 do 40 mm	m2	3,300	570,00	1 881,00
37	K	751789191	Příplatek k montáži obkladů vnějších ze pláche do 10 m2	m2	3,300	35,00	115,50
38	K	751789195	Příplatek k montáži obkladů vnějších ze spárování kovem dvoustranným	m2	3,300	50,00	165,00
40	K	754499985	Montáž kamenného obkladu vč. lepení	m2	98,000	130,00	12 740,00
23	K	103131119	Montáž železa pro výsadbu dřevin stromů v rovné nebo ve svahu do 1,5 objemu jamky do 4,00 m3	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
24	K	184102115	Výsadba dřeviny s kolem D do 1,4 m do jamky se záclím v rovni a svahu do 1:5	kus	2,000	2 280,00	4 560,00
26	K	184102114	Výsadba dřeviny s kolem D do 0,5 m do jamky se záclím v rovni a svahu do 1:5	kus	8,000	225,00	1 800,00
30	K	184215133	Ukončení kmenů dřevin - průměr kůry D do 0,1 m někdy do 3 m	kus	6,000	194,00	1 164,00

[illegible]

ZVOLE					
Vícepráce elektro 2 Silnoproud Slaboproud					
Číslo	Popis	M.J	Množství	J. Cena	Cena celkem
Osvětlení sociální zázemí					
	Čidlo	ks	3	1 280,00 Kč	3 840,00 Kč
	Kabel cyky J 3x1,5	M	5	31,00 Kč	155,00 Kč
úprava EI instalace dle požadavků dodavatelů kuchyní					
Kuchyň - Pošta					
	KP68	ks	4	58,00 Kč	232,00 Kč
	Cyky 3c x2,5	M	5	41,00 Kč	205,00 Kč
	Drážkování pro ochranné trubky kabely	M	5	120,00 Kč	600,00 Kč
	Zásuvka 16A	Ks	3	235,00 Kč	705,00 Kč
Kuchyň - Úřad					
	Cyky 5x2,5	M	30	90,00 Kč	2 700,00 Kč
	Jistič 16A/3f	Ks	1	730,00 Kč	730,00 Kč
	KP68	Ks	6	55,00 Kč	330,00 Kč
	Zásuvka 16A	Ks	5	235,00 Kč	1 175,00 Kč
	Cyky 3c x2,5	M	6	41,00 Kč	246,00 Kč
	Drážkování pro ochranné trubky kabely	M	12	120,00 Kč	1 440,00 Kč
Kuchyň - Půda					
	Cyky 3c x2,5	M	7	41,00 Kč	287,00 Kč
	Drážkování pro ochranné trubky kabely	M	4	120,00 Kč	480,00 Kč
	KP68	Ks	8	55,00 Kč	440,00 Kč
	Zásuvka 16A	Ks	7	235,00 Kč	1 645,00 Kč
	Vypínač č 1	Ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč
Venkovní přípojka slaboproud Telefony					
	Kabel TCEKPFLE 3x4x0,6	M	40	102,00 Kč	4 080,00 Kč
	Trubka KOPOFLEX 40	M	35	55,00 Kč	1 925,00 Kč
	Pomocný elektromontážní materiál celkem		1	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč
	Dopravné celkem		1	3 700,00 Kč	3 700,00 Kč
Osvětlení půdních prostor					
	úprava stávajících vývodů osvětlení	HZS	3	350,00 Kč	1 050,00 Kč
	Kabelová trasa PVC Trubka 25	M	10	95,00 Kč	950,00 Kč
	KR ACIDUR 16	Ks	2	175,00 Kč	350,00 Kč
	Svítlidlo STAR 10W Reflektor	Ks	1	710,00 Kč	710,00 Kč
	Cyky 3x1,5	M	15	31,00 Kč	465,00 Kč
Osvětlení schodiště patro					
	svítlidlo Victor 18W	Ks	2	2 160,00 Kč	4 320,00 Kč
	Pomocný montážní materiál		1	850,00 Kč	850,00 Kč
	Doprava		1	950,00 Kč	950,00 Kč
Celkem Bez DPH:					37 710,00 Kč